

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani
Via Garibaldi n. 93 - 91100 Trapani -

Unità Operativa 2

- Sezione per i Beni Architettonici e Storico Artistici -

COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO

Perizia n. ⁴..... del ~~2.8.016~~ 2017

Oggetto: F.E.C. - Trapani - Via Santa Elisabetta - Chiesa Santa Maria di Gesù - Lavori di Somma Urgenza per la Manutenzione Straordinaria della copertura della Navata Centrale.

Comune di: Trapani

Provincia di: Trapani

Ente Finanziatore: Ministero dell'Interno- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Trapani

Committente: Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani

I Progettisti:

Dott. Arch. Giovanni Tranchida

Geom. Ignazio Quinci

Collaboratore alla Progettazione e D.L.

Arch. Giuseppe Tallo

REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
SOPRINTENDENZA BB. CC. AA. DI TRAPANI
U.O. 2 - Beni Architettonici e Storico-Artistici
Elaborato allegato al provvedimento emesso da questa Soprintendenza
del n. 6293 del 29 DIC. 2017
Il Dirigente dell'Unità Operativa
Arch. Vito Valarello



Il Soprintendente ad Interim
Arch. Enrico Caruso

Trapani li

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Noli (Cap 1)							
1 AP.001	Nolo di piattaforma area ragno rispondente alle norme di sicurezza vigenti, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto andata e ritorno, ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo d'impiego. Nolo Ragno Snoker - Si prevedono *(par.ug.=5*8)	40,00				40,00		
	SOMMANO h					40,00	48,50	1'940,00
	Demolizioni e Dismissioni - Scomposizioni - Trasporti (Cap 2)							
2 21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. NAVATA CENTRALE - INTONACO INTERNO Parete Interne PROSPETTO VIA SAN PIETRO Quantità Sparse	2,00	50,00		3,000	300,00		
	SOMMANO al m ²		50,00		4,000	200,00		
						500,00	10,50	5'250,00
3 21.1.21	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego. NAVATA CENTRALE Tetto a Falda	2,00	52,00	6,500		676,00		
	SOMMANO al m ²					676,00	14,90	10'072,40
4 21.1.22	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. NAVATA CENTRALE Tetto a Falda	2,00	52,00	6,500		676,00		
	SOMMANO al m ²					676,00	5,86	3'961,36
5 21.1.23	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² di proiezione orizzontale. NAVATA CENTRALE Tetto a Falda		52,00	11,000		572,00		
	SOMMANO al m ²					572,00	14,60	8'351,20
6 21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m ³ di materiale trasportato misurato sul mezzo Se ne prevedono *(par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO al m ³					48,00	24,70	1'185,60
	Murature Risanamenti e Sarciture di Lesioni (Cap 3)							
	A RIPORTARE							30'760,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							30'760,56
7 21.2.3	Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita a cucì e scuci per piccoli tratti, compresi ... ere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. NAVATA CENTRALE Cucitura lesioni passanti parete laterale	10,00	0,60	0,500	2,500	7,50		
	SOMMANO al m³					7,50	849,70	6'372,75
Riparazione e Rifacimento Coperture in Legno (Cap 4)								
8 AP.009	Sollevamento di capriate esistenti con martinetti idraulici o con attrezzi idonei e di conseguenza la relativa puntellatura delle stesse con elementi in legname costituita da ritti ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per tutta la durata dei lavori. - per ogni m2 di proiezione orizzontale NAVATA CENTRALE Capriate	17,00	10,00	0,300		51,00		
	SOMMANO al m²					51,00	169,10	8'624,10
9 AP.003	Formazione della sede di appoggio di travi da incassare nelle murature esistenti a qualsiasi altezza o profondità effettuata mediante scasso della muratura, regolarizzazione del va ... il carico sul mezzo di trasporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. NAVATA CENTRALE Appoggi Capriate *(par.ug.=9*2)	18,00				18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	197,00	3'546,00
10 AP.004	Formazione della sede di appoggio di travi da incassare nelle murature esistenti a qualsiasi altezza o profondità effettuata mediante scasso della muratura, regolarizzazione del va ... il carico sul mezzo di trasporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Se ne prevedono *(par.ug.=8*2)	16,00				16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	166,40	2'662,40
11 AP.008	Riparazione di mensoloni in legno previo smontaggio e rimontaggio, compresa la sostituzione delle parti di legno deteriorato, compresa la ferramenta necessaria (piastre, bulloni ... fino al rifiuto, e compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. NAVATA CENTRALE (Copertura a Falda) Capriate *(par.ug.=2*20)	40,00				40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	353,00	14'120,00
12 21.5.12	Capriate con travi in legno lamellare, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso ... i stessi e compresa la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte NAVATA CENTRALE (Copertura a Falda) Catena Puntoni *(par.ug.=2*6)	6,00 12,00	10,50 6,50	0,300 0,300	0,350 0,350	6,62 8,19		
	SOMMANO al m³					14,81	2'344,00	34'714,64
13	Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di							
	A RIPORTARE							100'800,45



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							100'800,45
21.5.13	qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. NAVATA CENTRALE (Copertura a Falda) Arcarecci - Se ne prevede il 40% *(par.ug.=2*13*0,40)	10,40	52,00	0,130	0,130	9,14		
	SOMMANO al m ³					9,14	980,20	8'959,03
14 21.5.17	Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri per dare l'opera completa. - per ogni m ² di copertura misurata in proiezione orizzontale NAVATA CENTRALE (Copertura a Falda) Arcarecci	2,00	45,00	6,500		585,00		
	SOMMANO al m ²					585,00	13,30	7'780,50
15 21.5.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m ² di superficie effettiva. NAVATA CENTRALE (Copertura a Falda) Se ne prevede il 40% Tavolato	2,00	52,00	6,500	0,400	270,40		
	SOMMANO al m ²					270,40	22,50	6'084,00
16 AP.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di ondulina sottocoppo di colore nero, realizzata con fibre naturali bitumate con profilo ondulato per l'alloggio dei coppi di copertura in lat ... ni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Per ogni m ² di superficie effettiva. NAVATA CENTRALE (Copertura a Falda) Ondulina Sottocoppo	2,00	52,00	6,500		676,00		
	SOMMANO al m ²					676,00	18,40	12'438,40
17 AP.005	Verniciatura ignifuga trasparente del tipo ICA FRT o altro tecnicamente equivalente data in opera in quantità pari a 400 g/mq con A.P. ED. 035 reazione al fuoco di Classe 1. Sul le ... atalizzato al 100 %. Nel prezzo è comprensivo ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. NAVATA CENTRALE (Tetto a Falda) Tavolato Arcarecci *(par.ug.=2*13*4) Capriate - Catena *(H/peso=0,35+0,30+0,35+0,30) Capriate - Puntoni *(par.ug.=2*20)*(H/peso=0,35+0,30+0,35+0,30)	2,00 104,00 20,00 40,00	53,00 53,00 11,00 6,50	6,500		689,00 826,80 286,00 338,00		
	SOMMANO al m ²					2'139,80	9,85	21'077,03
18 21.5.19	Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.- Per ogni m ² di superficie effettiva. NAVATA CENTRALE (Copertura a Falda) Tegole	2,00	52,00	6,500		676,00		
	SOMMANO al m ²					676,00	17,10	11'559,60
19 21.5.20.5	Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole tipo coppo Siciliano NAVATA CENTRALE Tetto a Falda *(H/peso=1/2)	2,00	52,00	6,500	0,500	338,00		
	A RIPORTARE					338,00		168'699,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					338,00		168'699,01
	SOMMANO al m ²					338,00	37,60	12'708,80
20 AP.011	Revisione totale del sistema di smaltimento delle acque meteoriche delle coperture compreso l'onere della pulizia delle grondaie esistenti, ripristino delle corrette pendenze; re ... 2 mani incrociate. Si intende compreso ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. NAVATA CENTRALE (Copertura a Falda) Grondaie	3,00	52,00	1,500		234,00		
	SOMMANO al m ²					234,00	13,90	3'252,60
	Intonaci (Cap 5)							
21 21.9.5.1	Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e sil ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per interni NAVATA CENTRALE - INTONACO INTERNO Parete Interne	2,00	50,00		3,000	300,00		
	SOMMANO al m ²					300,00	51,40	15'420,00
22 21.9.5.2	Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e sil ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni PROSPETTO VIA SAN PIETRO Quantità Sparse		50,00		4,000	200,00		
	SOMMANO al m ²					200,00	54,30	10'860,00
23 21.9.6.1	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, p ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per interni NAVATA CENTRALE - INTONACO INTERNO Parete Interne	2,00	50,00		3,000	300,00		
	SOMMANO al m ²					300,00	21,20	6'360,00
24 21.9.6.2	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, p ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni PROSPETTO VIA SAN PIETRO Quantità Sparse		50,00		4,000	200,00		
	SOMMANO al m ²					200,00	23,60	4'720,00
	Coloriture e Verniciature (Cap 6)							
25 11.3.3	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro d ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. NAVATA CENTRALE - INTONACO INTERNO							
	A RIPORTARE							222'020,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							222'020,41
	Parete Interne	2,00	50,00		5,000	500,00		
	SOMMANO al m ²					500,00	8,08	4'040,00
	Opere Provvisoriale e Sicurezza (Cap 7)							
26 23.1.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio NAVATA CENTRALE Ponteggio Interno PONTEGGIO ESTERNO Prospetto Via San Pietro Prospetto Via San Pietro Navata Centrale	3,00	50,00		15,000	2'250,00		
			40,00		11,000	440,00		
			40,00		6,000	240,00		
	SOMMANO al m ²					2'930,00	7,11	20'832,30
27 23.1.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni NAVATA CENTRALE - Si prevedono 3 mesi di nolo Ponteggio Interno *(par.ug.=3*3) PONTEGGIO ESTERNO Prospetto Via San Pietro Prospetto Via San Pietro Navata Centrale	9,00	50,00		15,000	6'750,00		
		3,00	40,00		11,000	1'320,00		
		3,00	40,00		6,000	720,00		
	SOMMANO al m ²					8'790,00	1,02	8'965,80
28 23.1.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base NAVATA CENTRALE Ponteggio Interno PONTEGGIO ESTERNO Prospetto Via San Pietro Prospetto Via San Pietro Navata Centrale	3,00	50,00		15,000	2'250,00		
			40,00		11,000	440,00		
			40,00		6,000	240,00		
	SOMMANO al m ²					2'930,00	3,25	9'522,50
29 AP.010	Realizzazione di una struttura reticolare eseguita con sistema tubogunto per il collegamento dei ponteggi eseguiti con sistema a telaio, di cui all'art. 23.1.1.1.1, in modo tale ... seguito a perfetta regola d'arte e per tutta la durata dei lavori, ivi compreso il nolo e lo smontaggio a fine lavoro. NAVATA CENTRALE Ponteggio Interno *(par.ug.=10*5)	50,00	3,00		15,000	2'250,00		
	SOMMANO al m ²					2'250,00	2,50	5'625,00
30 23.1.1.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il dep ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. PONTEGGIO ESTERNO Prospetto Via San Pietro		40,00		2,000	80,00		
	SOMMANO al m ²					80,00	22,20	1'776,00
	A RIPORTARE							272'782,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							272'782,01
31 23.1.1.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m ² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. PONTEGGIO ESTERNO Prospetto Via San Pietro Prospetto Via San Pietro Navata Centrale		40,00 40,00		9,000 6,000	360,00 240,00		
	SOMMANO al m ²					600,00	2,72	1'632,00
32 23.1.1.16	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferm ... ti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori. PONTEGGIO ESTERNO Prospetto Via San Pietro	2,00	55,00			110,00		
	SOMMANO al m					110,00	9,60	1'056,00
33 23.1.1.18	Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine ... zzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro. PONTEGGIO ESTERNO Prospetto Via San Pietro		8,00			8,00		
	SOMMANO al m					8,00	45,30	362,40
34 23.1.3.6	Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderi ... nza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori. PONTEGGIO ESTERNO Prospetto Via San Pietro *(lung.=2,00+40,00+2,00)		44,00		2,000	88,00		
	SOMMANO al m ²					88,00	22,40	1'971,20
35 23.2.6	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. PONTEGGIO ESTERNO Prospetto Via San Pietro				2,000	2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	46,30	92,60
36 AP.006	Copertura provvisoria con l'installazione di tettoia in lamiera ondulata dello spessore non inferiore a 6/10, con struttura portante costituita da tubi in acciaio tipo DALMINE o ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte per tutta la durata dei lavori. - per ogni m2 di proiezione orizzontali NAVATA CENTRALE Tetto a Falda		52,00	11,000		572,00		
	SOMMANO al m ²					572,00	19,40	11'096,80
37 AP.007	Realizzazione di piano di lavoro continuo in tavoloni di abete dello spessore non inferiore a cm 4, uniti tra loro con corregge metalliche o traverse di legno chiodate nelle facce ... lutato per la effettiva superficie di tavolato ad esclusione dei piani di servizio in quota già							
	A RIPORTARE							288'993,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							288'993,01
	compresi nel ponteggio. NAVATA CENTRALE Piano di lavoro interno		52,00	10,000		520,00		
	SOMMANO al m²					520,00	15,00	7'800,00
38 23.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Se ne prevedono					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	5,70	34,20
39 23.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Se ne prevedono					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	15,90	95,40
40 23.6.4	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni inter ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Se ne prevedono					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	2,60	15,60
41 23.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni in ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Se ne prevedono					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	2,10	12,60
42 23.6.7	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. Se ne prevedono					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	3,60	21,60
43 23.6.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Se ne prevedono					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	3,90	23,40
	Lavori in Economia (Cap 8)							
	A RIPORTARE							296'995,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
001	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
	OG.2 - Restauro e Manutenzione dei Beni Immobili sottoposti a tutela	309'024,61	100,000
	Totale CATEGORIE euro	309'024,61	100,000
	<p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">I PROGETTISTI Dott. Arch. Giovanni Tranchida - Geom. Ignazio Quinci</p>  		
	A RIPORTARE		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) IMPORTO LAVORI

- 1) - Importo Lavori Soggetti a ribasso d'asta euro
- 2) - Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta euro
- 3) - Opere Provvisionali e sicurezza non soggett a ribasso d'asta euro

238'089,21
7'517,46
63'417,94

Sommano A) euro

309'024,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- 1) - I.V.A All'Aliquota del 10% euro
- 2) - Imprevisti 10% (I.V.A Inclusa) euro
- 3) - Spese Attività tecnico Amministrativa connesse alla progettazione 2% - Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 euro
- 4) - Spese Mav Anac (Contributo AVCP) euro
- 5) - Spese Missioni (Responsabile della Sicurezza) euro
- 6) - Oneri Conferimento a discarica (I.V.A Inclusa) euro

30'902,46
30'902,46
6'180,49
225,00
3'000,00
2'500,00


Sommano B) euro

73'710,41

IMORTO COMPLESSIVO PERIZIA A)+B) euro
overflow

382'735,02

Data, _____



I PROGETTISTI

Dott. Arch. Giovanni Tranchida - Geom. Ignazio Quinci

(Handwritten signatures of Giovanni Tranchida and Ignazio Quinci)

A RIPORTARE

