REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE SICILIANA**
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA
**SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA *(CATANIA -SIRACUSA - RAGUSA)***
**Via Beato Bernardo, 5 - 95124 Catania**

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante annullamento della marca id. n. 01250552587565 del 31/10/2025, come da dichiarazione rilasciata in data 31/10/2025

Rif. AdB nn.: 29644/2025;
10438-10447-10449-10454-10465/2026

Protocollo n. 10878 del 13/04/2026

Alleans Renewables Progetto 2 S.r.l.
*Alleansrenewables2@legalmail.it*

e p. c. Comune di Ramacca
*postmaster@pec.comunediramacca.it*

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
*SEDE*

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino
*SEDE*

**OGGETTO:** **AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA**

**Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.**

****AIU a favore di Alleans Renewables Progetto 2 S.r.l. – Lavori nel Comune di Ramacca (CT)****

- **Lavori:** Progetto di un **impianto fotovoltaico** di potenza pari a 57,84 Mwp (potenza di immissione 55 MW) denominato "AGV Ramacca" e relative opere di connessione alla rete, ricadenti nel Comune di Ramacca (CT) - **Ottemperanza C.P. 3896.**
- **Ditta:** Alleans Renevables Progetto 2 S.r.l. con sede in via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano - Cod. Fisc./P. IVA: 11295290966.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
## DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV "*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*" e il Capo VII "*Polizia delle acque pubbliche*";

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 "*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*";

VISTE le norme di attuazione del "*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*" della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTO l'art. 2 del D. Pres. 6 maggio 2021 "*Approvazione delle modifiche alla Relazione generale Piano stralcio di bacino per l' assetto idrogeologico della Regione siciliana redatta nel 2004 e Tabella Elementi a rischio*" pubblicato nella GURS n. 22 del 21/05/2021 S.O. n. 2 dispone che "*Le norme allegate al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.S., e non si applicano alle pratiche avviate prima della pubblicazione del presente provvedimento.*";

VISTE le Norme di Attuazione del " Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico " della Regione Siciliana, edizione anno 2004, valide per l'istanza in argomento;

VISTE le norme di attuazione del "*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*" della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le "*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*" predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate falla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 "*Compatibilità Idraulica*" delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 "*Compatibilità Idraulica*" della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le "*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti"* redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le "*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d'acqua"* redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 02/03/2026 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTO il provvedimento di AIU prot. 19677 del 28/1072022 rilasciato da questa AdB per la procedura in oggetto;

VISTA la PEC del 04/11/2025, assunta al protocollo di questa Autorità n. 29644 in data 05/11/2025, con la quale la ditta in oggetto generalizzata ha chiesto nuova Autorizzazione Idraulica Unica, a seguito del procedimento di verifica di ottemperanza, rispetto al provvedimento AdB prot. n. 19677 del 28/10/2022;

VISTE **le n. 5 PEC del 07/04/2026**, assunte al protocollo di questa Autorità ai nn. 10438, 10447, 10449, 10454 e 10465 in data 08/04/2026 con la quale la ditta in oggetto ha riscontrato la richiesta di integrazione documenti, effettuata, per le vie brevi, durante l'incontro del 26/01/2026 con il progettista dell'opera in oggetto, presso la sede AdB di Catania;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi con le note a riferimento;

CONSIDERATO che:

- il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di Ramacca (CT) caratterizzato da una potenza complessiva di picco paria a 57,84 Mwp e potenza di immissione pari a 55 Mwp, oltre le relative opere di connessione;

- l'area in cui ricade l'impianto agrivoltaico è distinta in due diversi lotti uno posto a nord ed uno a sud, divisi dalla S.S. n. 288 di Aidone, ricadenti nel territorio del Comune di Ramacca, a circa 5 Km a nord-ovest dal centro abitato; l'area dell'impianto ricade in C.da Impennate, il punto di consegna è ubicato in c.da Margherito mentre, queste due aree, vengono collegate mediante un cavidotto in AT che percorre le principali strade presenti nel territorio del Comune di Ramacca;
- nel modello di rilascio di AIU la ditta, al punto *"b) Qualificazione dell'intervento"* ha chiesto l'autorizzazione per: *3) Realizzazione di opere di attraversamento di corsi d'acqua mediante ponti (stradali, ferroviari, ponti-tubo, ecc.) o tombini; 5) Immissione di portate idriche (acque di pioggia, acque di produzione, ecc.) negli alvei e realizzazione delle relative opere di scarico; 6) Opere e/o attività che non interessino direttamente gli alvei dei corsi d'acqua ma le aree di pertinenza degli stessi (posa condotte e/o pozzetti interrati, piantumazioni, occupazione temporanea suoli a vari fini, ecc.); 9) Attraversamento di corsi d'acqua con linee tecnologiche o con infrastrutture lineari a rete: b) in subalveo con tecniche no-dig;* tutte opere per le quali è necessario il rilascio della presente AIU;
- nella richiesta di rilascio AIU trasmessa con le note a riferimento, è stata inserita una tabella, che viene di seguito riportata (Tabella 1), dove sono riportate le interferenze delle opere con il reticolo idrografico, in particolare:
  * le interferenze individuate con ***ID progetto*: P-SR1, P-SR2, P-SR3.1, P-SR3.2, P-SR3.3 e P-SR4**, sono tutte relative a immissione di portate idriche derivanti dall'impianto (acque di pioggia, acque di produzione, ecc.) negli alvei appartenenti al reticolo idrografico, senza denominazione, con la realizzazione delle relative opere di scarico, individuabili catastalmente con foglio e particella e geograficamente dalle coordinate riportate in tabella; tali scarichi sono realizzati a valle del sistema di serbatoi modulari da interro, previsto per garantire il rispetto del principio di invarianza idrologica e idraulica ed è dimensionato, come descritto nello Studio Idrologico-Idraulico (cod. elab. RS07REL0002A0), per un evento di pioggia con tempo di ritorno T pari a 30 anni e verificato per un evento con tempo di ritorno pari a 50 anni. I volumi sono esclusivamente destinati alla gestione dei deflussi superficiali e le opere sono in grado di recuperare completamente la propria capacità di smaltimento o immagazzinamento nell'arco delle 48 ore successive all'evento meteorico, in accordo con quanto previsto dal D.D.G. n°102 del 26/06/2021;
  * l'interferenza ***ID progetto* "AT01"** è riferita alla costruzione di un attraversamento per la viabilità che interferisce con il reticolo idrografico di un corso d'acqua senza denominazione; l'attraversamento è effettuato per mezzo dell'inserimento di una condotta a sezione circolare tipo sezione ribassata 1° serie tipo onda 100, in lamiera ondulata, tipo ARMCO, con luce pari a 1,70 m e freccia pari a 1,26 m – tutte le sezioni sono risultate idraulicamente sufficienti. Nello Studio Idrologico-Idraulico (cod. elab. RS07REL0002A0), nella condizione *post operam*, "*Le verifiche sono risultate positive in termini di grado di riempimento (<2/3 D ed un franco minimo di 50 cm, in aderenza a quanto previsto dal capitolo 1.7 delle NTC del PGRA allegate ale D.S.G 71/2022) e velocità*";
  * le interferenze ***ID progetto* "Interferenza 1, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 23 e 31"**, interferiscono tutte per attraversamento tramite TOC di corsi d'acqua del reticolo di primo ordine senza denominazione;
  * le interferenze ***ID di progetto* "Interferenza 16, 17, 20 e 22"**, interferiscono rispettivamente con il Vallone Magazzinazzo, il Fiume Gornalunga, un corso d'acqua senza denominazione affluente del Vallone Sinagra e il Vallone Sinagra, tutti appartenenti al demanio idrico.

  Tutti gli attraversamenti in TOC sono posti longitudinalmente agli attraversamenti stradali e, come riportato nell'elaborato "*RS07AEG0071A0 - Interferenze cavidotto: particolari costruttivi*", a una profondità di 2,00 m al di sotto delle opere idrauliche di difesa spondale e di fondo a tutela dell'infrastruttura.

Tabella 1 - Elenco delle interferenze con corsi d'acqua

| | | | Dati catastali | | Localizzazione in ETRS89/UTM Zone 33N(EPSG:25833) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID progetto** | **Località** | **Comune** | **Foglio** | **Particella** | **Coordinata X** | **Coordinata Y** | - | - | - |
| P-SR 1 | Ramacca | Ramacca | 87 | 7 | 470035,69 | 4143721,83 | Immissione su impluvio censito da CTR 2012/2013 da Sottorete 1 | | Scarico mediante opera di dissipazione |
| P-SR 2 | Ramacca | Ramacca | 89 | 1 | 470220,01 | 4143063,17 | Immissione su impluvio censito da CTR 2012/2013 da Sottorete 2 | | Scarico mediante opera di dissipazione |
| P-SR 3.1 | Ramacca | Ramacca | 89 | 1 | 470657,55 | 4143007,05 | Immissione su impluvio censito da CTR 2012/2013 da Sottorete 3,1 | | Scarico mediante opera di dissipazione |
| P-SR 3.2 | Ramacca | Ramacca | 89 | 1 | 470526,41 | 4182119,85 | Immissione su impluvio censito da CTR 2012/2013 da Sottorete 3,2 | | Scarico mediante opera di dissipazione |
| P-SR 3.3 | Ramacca | Ramacca | 89 | 1 | 470266,32 | 4143056,66 | Immissione su impluvio censito da CTR 2012/2013 da Sottorete 3,3 | | Scarico mediante opera di dissipazione |
| P-SR 4 | Ramacca | Ramacca | 88 | 6 | 471050,66 | 471050,66 | Immissione su impluvio censito da CTR 2012/2013 da Sottorete 4 | | Scarico mediante opera di dissipazione |
| AT01 | Ramacca | Ramacca | 87 | 146 | 470193,81 | 4143060,79 | Attraversamento di nuova Viabilità su impluvio censito da CTR 2012/2013 | | Attraversamento calcolato ai sensi delle NTC2018 e del D.S.G. n. 71 del 29.03.2022 |
| Interferenza 1 | Ramacca | Ramacca | 88 | 1 | 470808,00 | 4143544,00 | Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013 | TOC | Attraversamento sotto scatolare in cls su SS288 (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto RS07REL0013A0) |
| Interferenza 6 | Ramacca | Ramacca | 89 | 7-53 | 472316,00 | 4142808,00 | Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013 | TOC | Attraversamento sotto manufatto in cls su SS288 (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto RS07REL0013A0) |
| Interferenza 8 | Ramacca | Ramacca | 116-89 | 239-89 | 472961,00 | 4142392,00 | Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013 | TOC | Attraversamento sotto manufatto in cls su SP25ii (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto RS07REL0013A0) |
| Interferenza 10 | Ramacca | Ramacca | 117-89 | 35-76 | 472672,00 | 4142206,00 | Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013 | TOC | Attraversamento sotto manufatto in cls su SP112 (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto RS07REL0013A0) |
| Interferenza 11 | Ramacca | Ramacca | 117-89 | 123-190 | 472151,00 | 4142091,00 | Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013 | TOC | Attraversamento sotto scatolare in cls su SP112 (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto RS07REL0013A0) |
| Interferenza 12 | Ramacca | Ramacca | 117-89 | 143-208 | 471678,00 | 4141991,00 | Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013 | TOC | Attraversamento sotto manufatto in cls su SP112 (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto RS07REL0013A0) |
| Interferenza 15 | Ramacca | Ramacca | 117 | 152 | 470594,00 | 4141753,00 | Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013 | TOC | Attraversamento sotto manufatto in cls su SP112 (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto RS07REL0013A0) |
| **Interferenza 16** | **Ramacca** | **Ramacca** | **87** | **160** | **470141,00** | **4141537,00** | **Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013** | **TOC** | **Attraversamento sotto manufatto in cls su SP112 (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto RS07REL0013A0)** |
| **Interferenza 17** | **Ramacca** | **Ramacca** | **125** | **384-8** | **470014,00** | **4141347,00** | **Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013** | **TOC** | **Attraversamento ponte su SP112 (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **RS07REL0013A0)** |
| Interferenza 19 | Ramacca | Ramacca | 127 | 171-8 | 467833,00 | 4140214,00 | Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013 | TOC | Attraversamento sotto manufatto in cls su SP112 (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto RS07REL0013A0) |
| **Interferenza 20** | **Ramacca** | **Ramacca** | **128** | **41-49** | **467696,00** | **4139880,00** | **Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013** | **TOC** | **Attraversamento sotto manufatto in cls su SP112 (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto RS07REL0013A0)** |
| **Interferenza 22** | **Ramacca** | **Ramacca** | **128** | **65** | **467367,00** | **4139300,00** | **Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013** | **TOC** | **Attraversamento ponticello su SP112 (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto RS07REL0013A0)** |
| Interferenza 23 | Ramacca | Ramacca | 128 | 55 | 467136,00 | 4138958,00 | Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013 | TOC | Attraversamento ponte su SP112 (vedasi doc. fotografica elaborato di progetto RS07REL0013A0) |
| Interferenza 31 | Ramacca | Ramacca | 87 | 4 | 470546,67 | 4143553,34 | Intersezione elettrodotto/impluvio censito da CTR 2012/2013 | TOC | Attraversamento sotto impluvio naturale senza alcuna infrastruttura - Interno parco |

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 36 della L.R. 22/02/2019 n° 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che **con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523** le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti, in quanto interferiscono per attraversamento o per immissione di portate idriche, con il reticolo idrografico rappresentato nella CTR e/o con il demanio idrico fluviale;

CONSIDERATO che **per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico** si evidenzia che l'intervento in progetto, e il percorso del cavidotto di connessione, ricadono all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) *Bacino Idrografico del fiume Simeto (094), (094B),* approvato con D.P.R. n. 538 del 20/09/2006 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 51 del 03/11/2006 e successivi aggiornamenti; e negli attraversamenti in TOC del Vallone Magazzinazzo e del Fiume Gornalunga interferiscono con un sito a pericolosità idraulica elevata "P3" del Fiume Gornalunga e per le tipologia di intervento poiché il cavidotto passa sotto il piano di campagna e sotto l'alveo di un corso d'acqua, non altera la sezione idraulica né crea ostacoli superficiali al libero scorrimento delle acque in caso di esondazione;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo dei seguenti corsi d'acqua demaniali:

a) **Interferenza 16** - attraversamento in TOC del Vallone Magazzinazzo al di sotto del ponte della SP112, che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato;

b) **Interferenza 17** – attraversamento in TOC del Fiume Gornalunga al di sotto del ponte della SP112, che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, risulta inserito al n° 72 dell'elenco dei corsi d'acqua pubblica della provincia di Catania, ma non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato;

c) **Interferenza 20** - attraversamento in TOC di un corso d'acqua senza denominazione, affluente del Vallone Sinagra, al di sotto di un manufatto scatolare in cls della SP112, che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato;

d) **Interferenza 22** - attraversamento in TOC del Vallone Sinagra, al di sotto di ponticello della SP112, che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato.

**RILASCIA**

alla società *Alleans Renewables Progetto 2 S.r.l.,* in oggetto meglio specificato,

- ***"nulla osta idraulico"*** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- ***"autorizzazione all'accesso all'alveo"*** dei corsi d'acqua riportati in Tabella 1 ***"e alla realizzazione degli interventi"*** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le **raccomandazioni** e le **prescrizioni** già riportate nel provvedimento prot. 19677 del 28/1072022, oltre quelle di seguito riportate e/o ribadite:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi con le note a riferimento ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- la ditta esecutrice si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
- i lavori di sistemazione dello scarico nel corso d'acqua, devono essere temporanei, di durata limitata;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto dell'intervento;
- i lavori devono essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
- le attività in progetto, attinenti alla presente AIU, vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l'area, in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- sono esclusi dal presente parere, qualsiasi altro lavoro e qualsiasi altra opera che possa modificare il regolare deflusso delle acque;
- non dovranno arrecarsi danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private.mettendo in atto appositi apprestamenti al fine di evitare erosione localizzata nel punto di immissione sul corso d'acqua.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente, attraversamenti in TOC di corsi d'acqua individuati in Tabella 1 con la dicitura: **Interferenza 16, Interferenza 17, Interferenza 20 e Interferenza 22**.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa

Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo
*Ignazio Platania*
*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

Il Dirigente del Servizio 6
*Marco Sanfilippo*

MARCO CESARE SANFILIPPO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
10.04.2026 14:09:18
GMT+02:00