NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)
Via Beato Bernardo, 5 - 95124 – Catania

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante annullamento della marca id. n. 01250716034666 del 10/02/2026, come da dichiarazione rilasciata in data 17/02/2026

Protocollo n. 10909 del 13/04/2026

RC 1 Srl
rcuno@legalmail.it

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

e p. c. Libero Consorzio Comunale di Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Comune di Ispica
protocollo@pec.comune.ispica.rg.it

Comune di Modica
protocollo.comune.modica@pec.it

Comune di Pozzallo
protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it

Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino
Sede

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia
Sede

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA**
Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.
****AIU a favore di RC 1 S.r.l. – Lavori nei Comuni di Ispica (RG), Modica (RG) e Pozzallo (RG)****

- **Lavori:** Costruzione ed esercizio di un **impianto agrivoltaico** di kW 19.463,00 sito nel **Comune di Ispica** (RG) e **Modica** (RG) **denominato "Pablo"**. - Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs.387/2003 e ss.mm.ii.
- **Richiedente: RC 1 S.r.l.** – Sede legale: Corso Buenos Aires 54, Milano – cod. fisc. / partita IVA 02043390893.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il "*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in particolare il Capo IV "*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*" e il Capo VII "*Polizia delle acque pubbliche*";

VISTA la L. 05/01/1994 n. 37 "*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*";

VISTE le norme di attuazione del "*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*" della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del "*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*" della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le "*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*" predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le "*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti"* redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l'Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale, a far data dal 02/03/2026 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la corrispondenza relativa all'impianto in oggetto:

- nota prot. n. 40044/DRE del 18/11/2025, acquisita con prot. n. 31277/AdB del 19/11/2025, con la quale il Servizio 3/DRE ha indetto la Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs.387/2003 e ss.mm.ii.;
- nota prot n. 32049/AdB del 26/11/2025 con la quale lo scrivente Servizio ha comunicato l'indisponibilità della documentazione;
- messaggio di p.e.c. del 04/12/2025, acquisito con prot. n. 33103/AdB del 05/12/2026, con il quale la società proponente ha comunicato un nuovo link del sito di condivisione della documentazione progettuale;
- nota prot n. 34705/AdB del 22/12/2025 con la quale lo scrivente Servizio ha espresso dei rilievi sulle interferenze del tracciato delle opere di connessione con il reticolo idrografico superficiale;
- **messaggio di p.e.c. del 18/02/2026**, acquisito con prot. n. 4806/AdB di pari data, con il quale la società proponente ha trasmesso in allegato la richiesta di Autorizzazione Idraulica Unica e trasmesso in allegato la documentazione utile all'istruttoria;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che:

- l'impianto agrivoltaico in progetto, distribuito in **tre campi distinti non adiacenti** denominati Pablo 1 Pablo 2 e Pablo 3, sarà installato a sud ovest dell'abitato di Ispica, nelle contrade Lanzagallo, Chiuse e Palazzelli su un'area di circa 8,8 Ha, rispetto ai 47,53 Ha complessivamente disponibili;
- **ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica**, nell'elaborato dedicato viene descritto il sistema di gestione delle acque meteoriche che prevede il conferimento a gravità dell'acqua piovana entro batterie di pozzi disperdenti, realizzati nelle aree a verde di ciascun campo (Pablo 1: 35; Pablo 2: 27; Pablo 3: 30); ogni pozzo avrà una capacità di 12,56 m^3 e una portata smaltita di 0,2788 m^3/sec;
- **il cavidotto interrato di connessione**, previsto dalle tre cabine di raccolta alla sotto-stazione di utenza SSE in territorio di Ispica, e dalla SSE alla Cabina Primaria "CP Modica Fargione" in territorio di Modica, si sviluppa per **circa 5 km**, attraversando per una minima parte anche il territorio di Pozzallo; il tracciato in progetto comporta l'**attraversamento di 9 fossi senza denominazione e del Torrente Salvia**; nella tabella seguente vengono elencate le interferenze e la modalità di risoluzione con una profondità di posa pari a 2 m dal fondo alveo:

	Coordinate		Corso d'acqua	Demaniale (Sì/No)	Profondità di posa	Modalità di attraversamento	Localizzazione
	Lat. N	Long. E					
1	36°46'9.20"	14°53'51.13"	Torrente Salvia	Sì	2m	scavo su strada asfaltata	SP 86
2	36°46'16.8"	14°53'13.4"	fosso senza denom.	No	2m	TOC	SP 86
3	36°45'56.3"	14°53'25.9"	fosso senza denom.	No	2m	TOC	strada comun.
4	36°45'40.3"	14°53'24.0"	fosso senza denom.	No	2m	TOC	strada sterrata
5	36°44'54.8"	14°51'50.4"	fosso senza denom.	No	2m	TOC	SP 66
6	36°44'52.55"	14°51'39.35"	fosso senza denom.	No	2m	TOC	SP 66

	Coordinate		Corso d'acqua	Demaniale (Sì/No)	Profondità di posa	Modalità di attraversamento	Localizzazione
	Lat. N	Long. E					
7	36°44'46.0"	14°51'11.8"	fosso senza denom.	No	2m	TOC	SP 66
8	36°44'34.3"	14°50'42.4"	fosso senza denom.	No	2m	TOC	SP 66
9	36°44'5.12"	14°49'58.62"	fosso senza denom.	No	2m	TOC	SP 66

CONSIDERATO che **con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523** le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che **per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico** né il sito dell'impianto né il tracciato delle opere di connessione interferiscono con aree perimetrate nel PAI vigente;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano gli alvei dei seguenti corsi d'acqua:

- *Torrente Salvia* che nei tratti interessati scorre su aree demaniali, non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n. 1503 e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato;
- canali e fossi senza denominazione che scorrono su aree ad oggi non intestate al demanio;

RILASCIA

alla società *RC 1 S.r.l.* in oggetto meglio specificata:

- ***"nulla osta idraulico"*** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione dei lavori in premessa descritti;
- ***"autorizzazione all'accesso all'alveo"*** dei corsi d'acqua nei punti di coordinate elencati nella tabella sopra riportata **"*e alla realizzazione degli interventi*"** di cui al progetto di che trattasi.

Il presente provvedimento è rilasciato con le **raccomandazioni** e le **prescrizioni** di seguito riportate:

- l'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione dell'assenso da parte dell'ente proprietario/gestore della strada su cui insistono i lavori in progetto;
- per l'interferenza con il reticolo idrografico, sia nella disposizione degli elementi dell'impianto in progetto che nei casi di attraversamento con tecniche no-dig, nel posizionamento dei punti di inizio e fine tracciato in microtunneling, **devono essere rispettate le distanze minime consentite di 10 m dall'argine dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904**; determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 del 09/05/2022 per tutta la rete idrografica rilevata, anche di natura minore;
- il dimensionamento delle opere per la regimazione delle acque meteoriche deve soddisfare i requisiti minimi dettati dalla direttiva AdB prot. 6834 11/10/2019 e al successivo DDG n.102 DRU/AdB del 23/6/2021, sia per quanto attiene il dimensionamento del volume minimo di invaso per la laminazione, che per le modalità di scarico;
- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- vengano programmati con cadenze adeguate, con oneri a carico della Società richiedente questa A.I.U. conformemente ai contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019, gli interventi di pulizia e manutenzione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- venga individuato il soggetto responsabile dell'attuazione della manutenzione programmata;
- i lavori devono essere realizzati durante il periodo di magra del corso d'acqua;
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso degli impluvi naturali, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovranno in nessun modo essere interessati da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
- vengano adottate in fase di cantiere le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica sui luoghi di lavoro a tutela della pubblica e privata incolumità;
- durante l'esecuzione dei lavori venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori in caso di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- la Società richiedente si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle

opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
- l'Amministrazione Regionale deve essere sollevata da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione di aree demaniali come sopra evidenziato. Per tale motivo, **per avviare la procedura di concessione demaniale, dovrà essere data preventiva comunicazione di inizio dei lavori a questa Autorità di Bacino, entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione.**

Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario
Giuseppe Rago
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"

Il Dirigente del Servizio 6
Marco Sanfilippo

MARCO CESARE
SANFILIPPO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
10.04.2026 14:32:39
GMT+02:00

Servizio 6: Dirigente Responsabile dott. Marco Sanfilippo - Piano 2°, Stanza 28 - Tel. 095/4793903
Funzionario: dott. Giuseppe Rago - Piano 2°, Stanza 24 - Tel. 095/4793904
U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail*: autorita.bacino@regione.sicilia.it*; pec: *autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it*
Giorni e orari ricevimento: solo per appuntamento