

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Presidenza della Regione Siciliana  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(Art. 68 commi 4bis e 4ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. )

## **Previsione di Aggiornamento**

### **GEOMORFOLOGIA**



### **RELAZIONE**

### **COMUNE DI AIDONE**



AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA  
Segretario Generale Leonardo Santoro

## Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico                      Dirigente Responsabile del Servizio 3

## Redazione

Gaetana Lo Cascio	Funzionario direttivo del Servizio 3
-------------------	--------------------------------------

## PREMESSA

Il territorio comunale di Aidone (EN), oggetto del presente aggiornamento riguardante esclusivamente la parte geomorfologica, ricade nei seguenti Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.):

- Bacino Idrografico del F. Simeto (094), Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Simeto ed il Bacino del Fiume San Leonardo (094A) Lago di Pergusa (094B) Lago di Maletto (094C), approvato con D.P.Reg. n.538 del 20/09/2006 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 51 del 03/11/2006;
- Bacino Idrografico del F. Gela (077), approvato con D.P.Reg. n. 92 del 27/03/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27 del 15/06/2007.

Così come previsto nell'art. 7, comma 1, lett.b, delle Norme di Attuazione del P.A.I. approvate con D.P.R. n. 09 del 06/05/2021 pubblicate nel S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021, *“il P.A.I. può essere aggiornato su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di segnalazioni di nuovi dissesti idrogeologici”*.

In risposta alla Circolare di richiesta segnalazione dissesti di questo Ufficio (prot. n. 16566/2021), il Comune di Aidone, con nota prot. 05/P.C. del 05/11/2021 acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 17353 del 8/11/2021, ha segnalato delle criticità verificatesi nel territorio comunale a causa delle avverse condizioni meteo della fine di ottobre 2021.

In riscontro alla suddetta nota il 21/12/2021 è stato effettuato il sopralluogo congiunto per la verifica sui luoghi delle criticità segnalate, dopo un primo tentativo del 25/11/2021 durante il quale, a causa di condizioni meteo avverse, non è stato possibile eseguire il sopralluogo.

Gli esiti del sopralluogo, riportati negli stralci cartografici allegati alla relazione (Allegati 1 e 2) quale ingrandimento delle porzioni della sezione CTR n. 632140 in scala 1:10.000, sono stati inviati con nota prot. n. 20852 del 28/12/2021, affinché il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, tenesse conto della nuova situazione di pericolosità idrogeologica a tutela della pubblica e privata incolumità.

Nella relazione di sopralluogo è stato, inoltre, comunicato che si sarebbe proceduto ad aggiornare l'intero territorio comunale ai sensi del D.P. n. 09 del 06/05/2021, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, di Approvazione delle Norme di attuazione del P.A.I., che sostituiscono integralmente quelle riportate nel cap.11 della Relazione Generale del P.A.I. (ed. 2004).

Con note prot. n. 2605 del 16/02/2022 e prot. n. 3483 del 01/03/2022 è stato comunicato all'Amministrazione comunale che nel PAI in atto risultava censito con la sigla **094-4AI-001** un crollo, localizzato in via Arconide, stabilizzato e con pericolosità (P0) a seguito di interventi, ed è stato richiesto di trasmettere la documentazione prevista al punto A2 dell'Appendice A *“Procedura di aggiornamento a seguito della realizzazione e/o completamento di interventi di mitigazione del rischio delle aree interessate da dissesto idrogeologico – sezione dopo l'intervento”* delle già citate Norme di Attuazione del PAI relativamente allo stesso dissesto, rappresentando che in caso di mancato riscontro entro quindici giorni nell'aggiornamento in itinere non si sarebbe tenuto conto degli interventi realizzati, rivalutando quindi attività e pericolosità dello stesso dissesto ed i rischi ad esso connessi.

Poiché il Comune non ha dato riscontro alle suddette note, sebbene sollecitato numerose volte telefonicamente, si è proceduto alla definizione dell'aggiornamento considerando il suddetto crollo attivo e con livello di pericolosità (P4).

Il territorio comunale di Aidone ricade nelle sezioni CTR (anno 2012/2013), scala 1:10.000, nn. 632060, 632070, 632090, 632100, 632110, 632130, 632140, 632150, 632160, 639020, 639030, 639040, 639060 e 639070.

L'aggiornamento interessa la porzione di territorio ricadente nel Bacino del F. Simeto, poiché nella restante parte pertinente al Bacino del F. Gela nel PAI vigente non sono stati censiti dissesti né ne sono stati individuati in questo aggiornamento.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I. della Regione Sicilia ed. 2004, capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito:[http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD\\_PA/RELAZIONE\\_GENERALE\\_P.A.I.pdf](http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD_PA/RELAZIONE_GENERALE_P.A.I.pdf) ed alle direttive impartite dalle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P.R. n. 09 del 06/05/2021 (S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021) scaricabili dal sito ufficiale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

## DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Il sopralluogo congiunto del 21/12/2021 è consistito nella verifica delle aree con criticità segnalate dall'Amministrazione comunale al fine dell'aggiornamento del PAI geomorfologico.

In particolare si è constatato che:

- lungo il Viale Vittorio Emanuele, nel versante a valle della Villa Comunale, ed in corrispondenza del versante al di sotto del Castellaccio sono stati individuati nuovi fenomeni di crollo, determinati dalla presenza di banconi calcarenitici e/o arenitici, alquanto fratturati, evidenziati da processi di erosione selettiva. Tali dissesti di crollo verranno inseriti nell'aggiornamento con le sigle rispettivamente **094-4AI-301** e **094-4AI-302** ai quali sarà associato un livello di pericolosità molto elevato (P4);
- altra zona che presenta criticità è C.da Ciappa dove il dissesto per erosione accelerata, già censito nel PAI vigente con la sigla **094-4AI-006**, risulta più esteso. Infatti il T.te Ciappa e gli impluvi che in esso confluiscono sono molto più incisi ed incassati per effetto dell'intensa attività erosiva, sia di fondo che laterale, ad opera delle acque di ruscellamento, condizionata dalla litologia affiorante, costituita da depositi argillo-sabbiosi passanti verso l'alto a calcareniti e/o arenarie, con intercalazioni marno-siltose. Anche in quest'area sono stati individuati nuovi dissesti di crollo in corrispondenza degli affioramenti calcarenitici, anche qui evidenziati da processi di erosione selettiva. Questi dissesti verranno inseriti nell'aggiornamento con le sigle **094-4AI-304**, **094-4AI-305** e **094-4AI-306**, ai quali sarà associato un livello di pericolosità molto elevato (P4). Inoltre, sempre nello stesso versante è presente una nuova frana complessa, attiva, di piccola estensione, con livello di pericolosità medio (P2), che verrà inserita con la sigla **094-4AI-303**.

Durante il sopralluogo è stata acquisita la perimetrazione dei processi di erosione accelerata lungo il Torrente Baccarato che si estendono verso Nord fino a lambire le strutture del depuratore, risultando più estesi rispetto a quanto già individuato nel PAI vigente (**094-4AI-091**). L'intensità di tali processi erosivi è anche da imputare all'apporto delle acque bianche che confluiscono nel torrente.

Inoltre, il dissesto di crollo **094-4AI-001**, già censito nel PAI come stabilizzato e pericolosità bassa (P0), in questo aggiornamento viene considerato attivo e caratterizzato da un livello di pericolosità molto alto (P4) in quanto, come già espresso in premessa, l'Amministrazione non ha fornito la documentazione utile per poter considerare ancora in uso ed efficienti gli interventi di consolidamento realizzati.

Oltre all'inserimento di quanto precedentemente descritto, si è proceduto ad aggiornare l'intero territorio comunale, relativamente ai dissesti di crollo secondo quanto previsto dalle Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo (Allegato 1 all'Appendice A delle Norme di Attuazione ed. 2021) con conseguente variazione del quadro della pericolosità e del rischio esistente nel P.A.I. vigente.

Per la redazione della Carta dei Dissesti sono state condotte analisi estese a tutto il territorio comunale, utilizzando le immagini satellitari disponibili su Google Earth, che hanno consentito di rivalutare la perimetrazione e/o la tipologia di alcuni dissesti già censiti nel PAI vigente e di individuare altre n. 1 aree a franosità diffusa e n. 8 dissesti conseguenti ad erosione accelerata.

Per l'individuazione di aree a potenziale instabilità in funzione della pendenza del versante, sempre con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE" cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno il DEM 2 x 2 della Regione Siciliana, considerando angoli superiori a 40°. Ciò ha consentito di ripеримetrare la maggior parte dei dissesti da crollo già censiti e di individuare n. 123 ulteriori aree sorgenti.

L'individuazione e la caratterizzazione di dettaglio dei dissesti di crollo richiede rilievi litologici e geostruturali tali da potere accertare le caratteristiche geomeccaniche e di giacitura degli ammassi rocciosi e quindi determinare, con più accuratezza, le situazioni di dissesto effettivo e potenziale.

Pertanto, il metodo utilizzato da questo Ufficio per l'individuazione di tali dissesti manifesta i propri limiti quando per la complessità del movimento franoso e delle litologie coinvolte occorrerebbe avere un dettaglio che solo un accurato rilievo di campagna può fornire, ma risulta sufficiente per l'individuazione dei dissesti ad una scala non di dettaglio come quella 1:10.000.

Per la valutazione dell'area a pericolosità da crollo, anche per quei dissesti già censiti nel PAI vigente, è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, fornisce ulteriori dati utili alla valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi. L'ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, è generalmente di 27.5°. La restituzione automatica è stata verificata e corretta dall'operatore al fine di ridurre al minimo gli errori derivanti dal mero calcolo automatico del modello.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I. (ed. 2004), e comunque non inferiore ai 5 metri.

Inoltre, in relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare la dimensione dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stata attribuita ad ogni dissesto il valore di P4.

Nella mappatura dei dissesti di crollo e dell'areale di pericolosità non si è tenuto conto della presenza di vegetazione poiché in queste tipologie spesso non risulta essere elemento di riduzione del rischio o, se lo è, la sua presenza non è assicurata nel tempo.

Nei casi in cui l'areale di pericolosità da crollo copra un'area a pericolosità di livello inferiore determinata dalla presenza di un'altra tipologia di dissesto, nella restituzione cartografica della Carta della Pericolosità la pericolosità di livello inferiore viene comunque resa visibile graficamente con un perimetro tratteggiato.

Si specifica che in dette aree le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e che un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutti i dissesti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'elemento oggetto di studio.

Inoltre, qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio graficamente viene attribuito al grado di pericolosità più elevato, sebbene lo stesso elemento presenti livelli di rischio diversi in funzione del grado di pericolosità considerato.

La stessa simbologia a tratteggio è usata anche per la "fascia di rispetto" qualora questa risulti coperta da pericolosità di livello maggiore.

La "fascia di rispetto" di 20 metri individua, a scopo preventivo e precauzionale, un'area di probabile evoluzione del dissesto intorno ai fenomeni gravitativi (eccetto fenomeni di crollo e sprofondamento) che presentino livelli di pericolosità molto elevata P4 o elevata P3. Tale fascia assume il valore di sito di attenzione (art. 24, comma 7, Norme di Attuazione - ed. 2021).

Si evidenzia che le limitazioni d'uso saranno applicate anche alle strutture che ricadono parzialmente nella suddetta "fascia di rispetto". Ai fini della restituzione cartografica per tale tipologia di sito di attenzione, riportata nella Carta della Pericolosità, non viene attribuito nessun codice identificativo in quanto aree di probabile evoluzione riferite a uno o più fenomeni gravitativi già in possesso di un codice proprio.

Nella seguente tabella si riportano i dissesti interessati dalla fascia di rispetto:

Tabella dei dissesti interessati dalla fascia di rispetto						
Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità	Fascia di rispetto
094-4AI-029	S.P.35/A KM 2	632140	Frana complessa	Attivo	P3	20 metri
094-4AI-294	C.da Pontura	632140	Scorrimento	Attivo	P3	20 metri

Per la redazione della Carta del Rischio si è proceduto alla determinazione del livello di rischio secondo la Tabella degli elementi aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Ciò ha comportato per i dissesti già censiti nel PAI vigente la modifica della classe degli elementi a rischio coinvolti, che in alcuni casi ha determinato una diversa attribuzione del livello di rischio, e l'inserimento di ulteriori elementi.

Inoltre, in considerazione dell'utilizzo della cartografia di riferimento più aggiornata (Volo ATA 2012/2013), sono state individuate nuove aree a rischio, corrispondenti a nuovi elementi in essa riportati, e/o eliminate quelle corrispondenti alla presenza di elementi non più evidenziati in cartografia o con caratteristiche tali da non rientrare tra quelli classificati nelle Norme di Attuazione del PAI.

Si è poi proceduto all'adeguamento degli elementi a rischio E4 "centro abitato" considerando come unico poligono la delimitazione dell'elemento come da dati ISTAT più recenti (2011) che ha comportato una diversa mappatura dei rischi già riportati nel P.A.I. vigente.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali della pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato. Pertanto la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandata a studi tecnici di dettaglio.

Occorre sottolineare che il P.A.I. contribuisce alla corretta gestione del rischio (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale). Le informazioni rappresentate nella Carta del Rischio forniscono pertanto un'indicazione preliminare sulla valutazione della situazione di rischio, da utilizzare per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

Le informazioni relative alla previsione di aggiornamento sono riportate in forma riassuntiva nella seguente tabella.

**Tabella dei dissesti**

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-001	Via Arconide	632140	Crollo	Attivo	P0	P4	E4 centro abitato	E4 centro abitato	R1	R4	Modificato attività, livello ed areale di pericolosità, livello di rischio
094-4AI-002	Zona Castello - Barone	632140	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E4 centro abitato	R3	R3, R4	Modificato livello ed areale di pericolosità, elemento e classe elemento a rischio, livello di rischio.
094-4AI-003	A Sud-Est dell'Abitato	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-004	Via Mancuso	632140	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificato livello ed areale di pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio. Aggiunto rischio
094-4AI-005	Via Sottocosta Incrocio Via Fium	632140	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E4 centro abitato	R2	R4	Eliminato rischio E2 perché inserito nel rischio E4 aggiunto
094-4AI-006	A Nord-Ovest dell'abitato	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 zone boscate E2 aree agricole	_____	R2	Ampliato dissesto sopralluogo 21/12/2021. Aggiunti rischi
094-4AI-007	Zona Castello	632140	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 zona boscata, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2, R3	R3, R4	Modificato livello ed areale di pericolosità, classe elementi a rischio e livello di rischio. Aggiunti rischi
094-4AI-008	A Nord dell'abitato	632140	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-009	C.da Ciappino	632140	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria, E3 viabilità primaria, E4 centro abitato	E1 zone boscate, E1 viabilità minore, E2, aree agricole, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria, E4 viabilità primaria, E4 centro abitato	R1, R2	R1, R2	Modificato classe elementi a rischio. Aggiunti rischi
094-4AI-010	C.da Ciappino	632140	Calanco	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-011	C.da Ciappino	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-012	C.da Ciappino	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 aree agricole	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-013	C.da Ciappino	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1, zone boscate, E2 aree agricole	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-014	C.da Ciappino	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-015	C.da Ciappino	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 aree agricole	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-016	C.da Ciappino	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 aree agricole	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-017	C.da Pontura	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-018	Ad Est di Cozzo di Marco	632140	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E2 aree agricole	_____	R3	Ampliato dissesto, modificato livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-019	Ad Est di Cozzo di Marco	632140	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E2 aree agricole	_____	R3	Modificato posizione ed estensione dissesto, livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
094-4AI-020	A Sud-Est di Rocche di Giazetto	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 zona boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-021	A Sud-Est di Rocche di Giazetto	632140	Calanco	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-022	A Sud-Est di Rocche di Giazetto	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore	R1	R1	Modificata classe elemento
094-4AI-023	A Sud-Est di Rocche di Giazetto	632140	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	E1 zona boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-024	Rocche di Giazetto	632140	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	E1 zona boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-025	Rocche di Giazetto	632140	Colamento lento	Attivo	P2	P2	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-026	A Sud -Ovest di Rocche Giazetto	632140	Calanco	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-027	A Sud -Ovest di Rocche Giazetto	632140	Calanco	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-028	A Sud -Ovest di Rocche Giazetto	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-029	S.P.35/A KM 2	632140	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 viabilità secondaria	E1 zone boscate, E1 viabilità minore, E2 aree agricole, E3 viabilità secondaria	R3	R2, R3, R4	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischi
094-4AI-030	Morgantina	632140	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 case sparse, E3 beni archeologici	E1 case sparse, E3 beni archeologici	R3, R4	R3, R4	Modificato livello ed areale di pericolosità. Modificata estensione rischi
094-4AI-031	Agorà Morgantina	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E3 beni archeologici	E3 beni archeologici	R2	R2	Nessuna modifica
094-4AI-032	Agorà Morgantina	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E3 beni archeologici	E3 beni archeologici	R2	R2	Nessuna modifica
094-4AI-033	A Nord-Ovest di C.da Gresti	632100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-034	A Nord di C.da Gresti	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-035	Ad Ovest di Case Cresti	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-036	Ad Ovest di Case Cresti	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-037	A Sud - Ovest di Cozzo dei Grest	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-038	A Sud - Ovest di Cozzo dei Grest	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-039	A Sud - Ovest di Cozzo dei Grest	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-040	C.da Tuffo	632100	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-041	Ad Ovest di Portella Rita	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 zona boscata	_____	R2	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-042	Ad Ovest di Portella Rita	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 zona boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-043	A Sud di Castello Gresti	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-044	A Sud - Est di Castello Gresti	632100	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	E1 zona boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-045	A Sud - Est di Castello Gresti	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 zona boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-046	C.da Prato	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-047	C.da Prato	632100 632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 aree agricole	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-048	C.da Prato	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-049	C.da S. Bartolo	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-050	C.da Lucia	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 zona boscata, E1 viabilità minore	R2	R2	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
094-4AI-051	C.da Lucia	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 zona boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-052	C.da S. Bartolo	632100	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E1 zona boscata	_____	R3	Modificato livello ed areale di pericolosità. Aggiunto rischio
094-4AI-053	A Nord - Est di Cozzo S. Bartolo	632100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-054	A Sud - Ovest di Abbev. dell'acq	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-055	C.da S. Bartolo	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 zona boscata	_____	R1	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-056	A Nord-Ovest di Cozzo Prato	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 aree agricole	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-057	A Nord-Ovest di Cozzo Prato	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-058	A Nord-Ovest di Cozzo Prato	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 aree agricole	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-059	A Nord-Ovest di Cozzo Prato	632100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-060	A Nord-Ovest di Cozzo Prato	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 aree agricole	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-061	A Nord-Ovest di Cozzo Prato	632100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-062	A Nord-Ovest di Cozzo Prato	632100	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-063	A Nord-Ovest di Cozzo Prato	632100	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-064	A Nord-Ovest di Cozzo Prato	632100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-065	A Nord di Cozzo Prato	632100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 aree agricole	R2	R2	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
094-4AI-066	A Nord di Abb-dell'acqua inchia	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-067	A Nord di Abb-dell'acqua inchia	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-068	A Nord di Abb-dell'acqua inchia	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-069	A Nord di Abb-dell'acqua inchia	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-070	A Nord di Cozzo Pietrapesce	632110	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-071	A Nord di Cozzo Pietrapesce	632110	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-072	A Nord di Cozzo Pietrapesce	632110	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-073	Ad Est di Cozzo Pietrapesce	632110	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 zona boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-074	Ad Est di Cozzo Pietrapesce	632110	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 zona boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-075	C.da Mendola	632110	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 acquedotto	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R2	R2	Eliminato rischio per acquedotto perché non visibile in cartografia. Aggiunti rischi
094-4AI-076	Casa Costanzo - S.P. N. 67	632110	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R2, R3	Aggiunti rischi
094-4AI-077	A Sud di Masseria Mendola	632110	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-078	A Sud di Masseria Mendola	632110	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-079	A Sud di Masseria Mendola	632110	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore	R1	R1	Modificato classe elemento a rischio.

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-080	C.da Noci strada Comunale	632130	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
094-4AI-081	C.da Cunazzo	632060	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-082	A Nord - Est di Cozzo Pontura	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-083	Ad Est di Monte Cittadella	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-084	Strada Statale N.288 K.37.3	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R1	Aggiunti rischi
094-4AI-085	Strada Statale N.288 K.40	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 viabilità minore	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-086	A Nord di Piano Comunello	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 viabilità minore, E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunti rischi
094-4AI-087	A Sud-Est dell'Abitato	632140	Crollo	Attivo	P1	P4	_____	E2 area agricola, E4 viabilità primaria (SS.288)	_____	R3, R4	Modificato tipologia, livello ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
094-4AI-088	A Sud-Est dell'Abitato	632140	Crollo	Attivo	P1	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola, E4 viabilità primaria (SS.288)	_____	R3, R4	Modificato poligono, tipologia, livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
094-4AI-089	A Sud-Est dell'Abitato	632140	Crollo	Attivo	P1	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Spostato poligono. Modificato tipologia, livello e areale di pericolosità. Aggiunti rischi
094-4AI-090	A Sud-Ovest dell'Abitato	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-091	A Sud-Ovest di M. Balzano	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Ampliato dissesto sopralluogo 21/12/2021. Aggiunto rischio
094-4AI-092	A Nord di Montagna	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R2	Aggiunti rischi
094-4AI-093	Valanga Nuova	632140	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Ampliato dissesto. Aggiunto rischio
094-4AI-094	Valanga Nuova	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-095	Valanga Nuova	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 viabilità minore	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-096	C.da Neggi	632140	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-097	C.da Ginestrella	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-098	C.da Ginestrella	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-099	C.da Ginestrella	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-100	C.da Ginestrella	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-101	C.da Ginestrella	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-102	A Nord-Est di Cozzo Cardì	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R2	Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-103	A Nord-Est di Cozzo Cardì	632140	Colamento lento	Attivo	P1	P1	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R1	Aggiunti rischi
094-4AI-104	C.da Neggi	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-105	C.da Fondacazzo	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-106	A Sud-Ovest di Piano Comunello	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata, E2 Riserva	_____	R2	Aggiunti rischi
094-4AI-107	A Nord - Ovest di Piano Comunel	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-108	A Nord - Ovest di Piano Comunel	632130 632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-109	A Nord di Piano Comunello	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1, viabilità minore, E1 area boscata	_____	R2	Ridotto dissesto. Aggiunti rischi
094-4AI-110	A Nord di Piano Comunello	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-111	Ad Ovest dell'Abitato	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata	_____	R2	Aggiunti rischi
094-4AI-112	V.ne Manirazzo	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Ampliato dissesto. Aggiunto rischio
094-4AI-113	V.ne Manirazzo	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-114	A Sud di C.da Noci	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Aggiunto rischio



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-115	A Sud di C.da Noci	632140	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-116	A Sud - Est di Casa Cantera	632140	Calanco	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-117	A Sud - Est di Casa Cantera	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-118	Ad Est di Casa Cantera	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-119	Ad Est di Casa Cantera	632140	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	_____	E2 aree agricole	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-120	C.da Catalana	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-121	C.da Catalana	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-122	C.da Catalana	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-123	C.da Catalana	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E1 viabilità minore, E2 casa sparsa, E2 area agricola	_____	R2	Aggiunti rischi
094-4AI-124	C.da Pirillo	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-125	C.da Pirillo	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R2	Aggiunti rischi
094-4AI-126	Pontura S. Giovanni	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata, E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-127	Ad Est di Rocche di Giazetto	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata, E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunti rischi
094-4AI-128	A Sud -Ovest di Rocche Giazetto	632140	Calanco	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-129	C.da Poggio Rosso	632150	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-130	C.da Poggio Rosso	632150	Calanco	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-131	C.da Poggio Rosso	632150	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-132	C.da Poggio Rosso	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-133	C.da Poggio Rosso	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-134	C.da Poggio Rosso	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-135	Casa Travo Soprano	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-136	C.da Poggio Rosso	632140 632150	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	_____	E2 aree agricole	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-137	C.da Poggio Rosso	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-138	Ficarazza	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-139	Casa D'Amico	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-140	Ad Est di Casa D'Amico	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-141	A Sud-Est di Casa D'Amico	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-142	A Sud-Est di Casa D'Amico	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-143	A Sud-Est di Monte Giresi	632150	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-144	A Sud di Monte Giresi	632150	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-145	A Sud di Monte Giresi	632150	Calanco	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-146	A Sud - Est di Monte Giresi	632150	Calanco	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-147	A Sud-Ovest di Masseria Giresi	632150	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-148	C.da Collo	632150	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-149	C.da Belmontino Sottano	632150	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-150	Ad Est di Casa Belmontino Soprano	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-151	Ad Est di Casa Belmontino Soprano	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-152	C.da Calvino	632150	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-153	A Sud di C.da Belmontino Soprano	632150	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-154	A Sud di C.da Belmontino Soprano	632150	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-155	A Sud di C.da Belmontino Soprano	632150	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R2	Aggiunti rischi
094-4AI-156	Monte Crùnici	632150	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 viabilità secondaria	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	R3	R3	Ampliato dissesto. Modificato livello ed areale di pericolosità. Modificato classe elemento a rischio. Aggiunti rischi
094-4AI-157	A Sud - Est di M. Crunici	632150 639030	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-158	A Sud - Est di M. Crunici	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-159	A Sud - Est di M. Crunici	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-160	A Sud - Est di M. Crunici	632150	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore	_____	R3	Modificato livello ed areale di pericolosità. Aggiunti rischi
094-4AI-161	A Sud - Est di Casa Marotta	632150	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-162	A Nord di Casa Merenda	632150	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-163	Ad Est di Casa Il Canitto	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-164	Ad Ovest di Casa Marotta	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-165	A Sud di Craparia	632150	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R2	Aggiunti rischi
094-4AI-166	A Nord di Capraria	632150	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-167	A Nord - Ovest di Casa Budello	632150	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-168	C.da Torretta	632150 632160	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-169	Ad Est di C.da Torretta	632160	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-170	Ad Est di C.da Torretta	632160	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-171	Ad Est di C.da Torretta	632160	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-172	Ad Est di C.da Torretta	632160	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-173	A Nord di Masseria Cugno	632160	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-174	A Nord di Monte Calvino	632160	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-175	C.da Cugno	632160	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-176	C.da Cugno	632160	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-177	C.da Cugno	632160	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-178	C.da Cugno	632160	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-179	C.da Cugno	632160	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-180	C.da Cugno	632160	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-181	C.da Cugno	632160	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-182	A Nord - Est di Masseria Calvino	632160	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-183	A Nord - Est di Masseria Calvino	632160	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-184	A Nord - Est di Masseria Calvino	632160	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-185	A Nord - Est di Masseria Calvino	632160	Calanco	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-186	A Nord - Est di Masseria Calvino	632160	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-187	A Sud - Est di Monte Bosco	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-188	A Sud - Est di Monte Bosco	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-189	Ad Est di Monte Bosco	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-190	Ad Est di Monte Bosco	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 viabilità secondaria, E1 area boscata	_____	R2	Aggiunti rischi
094-4AI-191	Ad Est di Monte Bosco	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-192	A Sud - Est di Monte Bosco	632140	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-193	A Sud - Est di Monte Bosco	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-194	A Sud - Est di Monte Bosco	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore	_____	R2	Aggiunti rischi
094-4AI-195	A Sud di Monte Bosco	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore	_____	R1	Aggiunti rischi
094-4AI-196	A Sud - Ovest di Monte Bosco	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-197	C.da Noci	632140	Calanco	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-198	C.da Noci	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
094-4AI-199	C.da Noci	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E1 area boscata	—	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-200	C.da Noci	632140	Calanco	Attivo	P2	P2	—	E1 area boscata	—	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-201	C.da Noci	632140	Calanco	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
094-4AI-202	C.da Noci	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E1 area boscata, E3 viabilità secondaria	—	R1, R2	Aggiunti rischi
094-4AI-203	C.da Noci	632140	Calanco	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
094-4AI-204	C.da Noci	632140	Calanco	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
094-4AI-205	C.da Noci	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E1 area boscata	—	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-206	C.da Noci	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E1 area boscata	—	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-207	A Sud - Ovest di Rocche Giazzet	632140	Calanco	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
094-4AI-208	A Sud - Ovest di Rocche Giazzet	632140	Calanco	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
094-4AI-209	A Sud - Ovest di Rocche Giazzet	632140	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	—	E1 area boscata, E2 area agricola	—	R1	Aggiunti rischi



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-210	C.da Balzitelli	632090	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-211	C.da Balzitelli	632090	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-212	C.da Balzitelli	632090	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-213	C.da Balzitelli	632090	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-214	Ad Ovest di M. Molera	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-215	Ad Ovest di M. Molera	632140 639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Ampliato dissesto. Aggiunto rischio
094-4AI-216	Ad Ovest di M. Molera	639020	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 viabilità secondaria	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificato areale e livello di pericolosità, classe elemento e livello di rischio. Aggiunti rischi
094-4AI-217	A Sud di M. Molera	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-218	A Est di M. Molera	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-219	Ad Ovest di C. San Marco	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-220	A Sud-Ovest di C. San Marco	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-221	A Sud-Ovest di C. San Marco	639020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-222	A Sud-Ovest di C. San Marco	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-223	A Sud di C. San Marco	639020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-224	A Sud-Ovest di C. San Marco	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-225	Ad Est di Masseria Brancato	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-226	Ad Est di Masseria Brancato	639020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-227	Ad Nord-Est di Masseria Brancato	639020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R2	Modificato classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
094-4AI-228	Ad Nord-Est di Masseria Brancato	639020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-229	A Nord di Piano del Lupo	639020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-230	A Nord di Piano del Lupo	639020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-231	A Nord di Calcagna	639020	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 case sparse	E2 area agricola	R2	R3	Modificato areale e livello di rischio. Eliminati rischi. Aggiunti rischi
094-4AI-232	Piano del Lupo	639020	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Modificato areale e livello di rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-233	Calcagna	639020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-234	Ad Ovest di Calcagna	639020	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R3	R3	Modificato areale e livello di rischio, classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
094-4AI-235	A Nord-Est di Fondaco di Baccara	639020	Crollo	Attivo	P3	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Modificato areale e livello di rischio. Aggiunto rischio
094-4AI-236	Ad Est di Fondaco di Baccarato	639020	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R1	R1	Modificato classe elementi a rischio. Aggiunto rischio
094-4AI-237	Ad Est di Fondaco di Baccarato	639020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-238	Ad Est di Fondaco di Baccarato	639020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-239	Abbeveratoio Marrano	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-240	A Sud-Est di Abbeveratoio Marrano	639020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-241	Ad Ovest di C. Parisi	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-242	Ad Ovest di C. Parisi	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R1	Aggiunti rischi
094-4AI-243	A Nord-Ovest di Poggio Caniglia	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-244	A Sud-Ovest di Poggio Caniglia	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-245	A Sud-Ovest di Poggio Caniglia	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-246	A Nord-Est di Poggio Caniglia	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-247	Ad Est di Poggio Caniglia	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-248	A Sud-Est di Poggio Caniglia	639020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-249	A Sud-Est di Poggio Caniglia	639020	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-250	C. Ciancioli	639020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-251	A Nord di Crunici	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-252	Ad Est di Crunici	639030	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 area agricola, E3 traliccio A.T.	R2	R2, R3	Eliminato rischio. Aggiunti rischi
094-4AI-253	Ad Est di Crunici	639030	Calanco	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-254	A Nord-Est di Crunici	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-255	A Nord-Est di Masseria Casalgismondo	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-256	A Est di Masseria Casalgismondo	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-257	A Sud-Est di Masseria Casalgismondo	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-258	A Nord-Est di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-259	A Nord-Est di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-260	A Nord-Est di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-261	A Nord-Est di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R1	Aggiunti rischi
094-4AI-262	A Nord-Est di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-263	A Nord-Est di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R1	Aggiunti rischi
094-4AI-264	A Nord di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-265	A Nord di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-266	A Nord di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-267	A Nord di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-268	A Nord di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-269	A Nord di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-270	A Nord di Tenuta di S. Maria Mattina	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-271	A Sud di Ex Colonica Toscano	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-272	A Sud-Est di Ex Colonica Toscano	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-273	A Nord-Est di Fondaco Toscano	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-274	Ad Est di Fondaco Toscano	639030	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
094-4AI-275	Ad Est di Fondaco Toscano	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-276	A Nord-Ovest di Masseria Briglio	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-277	A Nord di Masseria Briglio	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-278	A Sud di Masseria Briglio	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-279	A Sud di Masseria Briglio	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-280	A Sud di Masseria Briglio	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-281	A Sud di Masseria Briglio	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-282	A Nord-Est di C.Russo	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-283	Tenuta Dieci Salme	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-284	A Sud di C. Russo	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R2	Aggiunti rischi
094-4AI-285	A Sud-Ovest di Poggio La Signora	639030	Frana complessa	Inattivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-286	A Nord-Est di Poggio La Signora	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R1	Aggiunti rischi
094-4AI-287	Ad Est di Poggio La Signora	639030	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R1	Aggiunti rischi
094-4AI-288	Ad Est di Poggio La Signora	639030	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Aggiunto rischio
094-4AI-289	A Nord di Pizzo Tre Punte	639030	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-290	A Nord di Pizzo Tre Punte	639030	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-291	Ad Ovest di Pizzo Tre Punte	639030	Colamento lento	Quiescente	P0	P0	_____	E2 area agricola	_____	R1	Aggiunto rischio
094-4AI-292	Cozzo Pontura	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classe elementi, livello di rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-293	C.da Pontura	632140	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E3 metanodotto	R1	R2, R3	Modificato classe elementi a rischio e livello di rischio. Aggiunti rischi
094-4AI-294	C.da Pontura	632140	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E3 metanodotto	R2, R3	R3, R4	Modificato classe elementi a rischio e livello di rischio. Aggiunti rischi
094-4AI-295	C.da Pontura	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classe elemento a rischio e livello di rischio. Aggiunto rischio
094-4AI-296	Cozzo Pontura	632140	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E1 area boscata, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R1	R1,R2	Modificato classe elemento a rischio e livello di rischio. Aggiunti rischi
094-4AI-297	Cozzo Pontura	632140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificato classe elemento a rischio e livello di rischio. Aggiunto rischio
094-4AI-298	Zona Castello	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
094-4AI-299	A valle di Via Roma	632140	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R3, R4	R3, R4	Modificato classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio
094-4AI-300	Centro abitato	632140	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 centro abitato	E4 centro abitato	R4	R4	Modificato perimetrazione rischio
094-4AI-301	Centro abitato- Viale Vittorio Emanuele	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	_____	R3, R4	Nuovo dissesto sopralluogo 21/12/2021



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-302	Centro abitato- a valle del Castellaccio	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	_____	R3, R4	Nuovo dissesto sopralluogo 21/12/2022
094-4AI-303	C.da Ciappa	632140	Frana complessa	Attivo	_____	P2	_____	E2 area agricola	_____	R2	Nuovo dissesto sopralluogo 21/12/2023
094-4AI-304	C.da Ciappa	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto sopralluogo 21/12/2024
094-4AI-305	C.da Ciappa	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto sopralluogo 21/12/2025
094-4AI-306	C.da Ciappa	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto sopralluogo 21/12/2026
094-4AI-307	Cozzo Pietrapesce	632110	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-308	W Cozzo Pietrapesce	632110	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-309	Cozzo Pietrapesce	632110	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-310	Castello Gresti	632100	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola, E2 casa sparsa, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-311	Castello Gresti	632100	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-312	C.da Balzitelli	632090	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
094-4AI-313	Est Abbeveratoio dell'Acqua Inchiavata	632100	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-314	Cozzo di Giuseppe	632090	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-315	C.da Bosco	632090	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	_____	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Nuovo dissesto
094-4AI-316	V.ne Rossomanno	632090 632130	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 riserva naturale	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-317	V.ne Grottascura	632090 632130	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 riserva naturale	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-318	V.ne Grottascura	632130	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 riserva naturale	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-319	Versante occ. M.te Grottascura	632130	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 riserva naturale	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-320	Versante orien. M.te Grottascura	632130	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-321	Nord V.ne Bosco	632100	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	_____	P2	_____	E1 area boscata	_____	R2	Nuovo dissesto
094-4AI-322	NE Casa Bosco Sottana	632100	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-323	V.ne Bosco	632100	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-324	V.ne Bosco	632100	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-325	SW M.te Bosco	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-326	SW M.te Bosco	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
094-4AI-327	V.ne Rossomanno	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-328	V.ne Rossomanno	632130 632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
094-4AI-329	V.ne Rossomanno	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
094-4AI-330	V.ne Giardinazzo	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-331	V.ne Giardinazzo	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	_____	P2	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
094-4AI-332	SW M.te Bosco	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	_____	P2	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
094-4AI-333	C.da Grottascura	632130	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	_____	P2	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata	_____	R2	Nuovo dissesto
094-4AI-334	C.da Grottascura	632130	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-335	C.da Grottascura	632130	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 area agricola, E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-336	C.da Noci	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-337	C.da Noci	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-338	C.da Noci	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-339	A Nord - Ovest di Piano Comunello	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-340	A Nord di Piano Comunello	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-341	A Nord di Piano Comunello	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-342	Casa Ranfaldi	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 casa sparsa	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-343	A Nord di Piano Comunello	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-344	A Nord di Piano Comunello	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E4 viabilità primaria (SS 288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-345	A Nord di Piano Comunello	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E4 viabilità primaria (SS 288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-346	A Nord - Ovest di Piano Comunello	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E4 viabilità primaria (SS 288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-347	Sud-Ovest Casa Ranfaldi	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 riserva, E4 viabilità primaria (SS 288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-348	Sud-Ovest Casa Ranfaldi	632140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E2 riserva, E4 viabilità primaria (SS 288)	—	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-349	Ovest Casa Ranfaldi	632140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 riserva, E4 viabilità primaria (SS288)	—	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-350	Nord Ovest casa Ranfaldi	632140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 riserva, E4 viabilità primaria (SS288)	—	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-351	Ovest Casa Ranfaldi	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	—	P2	—	E1 area boscata, E2 riserva	—	R2	Nuovo dissesto
094-4AI-352	A Nord dell'abitato	632140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-353	Ovest Cozzo Di Marco	632140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-354	Ovest Cozzo Di Marco	632140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-355	Sud Rocche Giazetto	632140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
094-4AI-356	Sud Rocche Giazetto	632140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore	—	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-357	Cozzo Di Marco	632140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	—	R3, R4	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-358	Cozzo Di Marco	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 case sparse	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-359	Cozzo Di Marco	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-360	C.da Casino	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-361	C.da Casino	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-362	C.da Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E3 viabilità secondaria	_____	R4	Nuovo dissesto
094-4AI-363	C.da Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1, area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-364	C.da Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-365	C.da Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-366	C.da Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
094-4AI-367	C.da Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-368	C.da Pirillo	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-369	C.da Pirillo	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
094-4AI-370	C.da Pirillo	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-371	M.te Cittadella	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-372	M.te Cittadella	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-373	M.te Cittadella	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-374	M.te Cittadella	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-375	C.da Catalana	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-376	C.da Catalana	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-377	Casa Tanteri	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-378	Sud Casa Tanteri	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-379	Sud Casa Tanteri	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-380	M.te Cittadella	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E4 viabilità primaria (SS288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-381	Est M.te Cittadella	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-382	Sud M.te Cittadella	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-383	Sud M.te Cittadella	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E4 viabilità primaria (SS288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-384	Sud-Ovest M.te Cittadella	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse, E4 viabilità primaria (SS288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-385	Sud-Ovest M.te Cittadella	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E4 viabilità primaria (SS288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-386	Sud-Ovest M.te Cittadella	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E3 beni archeologici, E4 viabilità primaria (SS288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-387	Sud-Ovest M.te Cittadella	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E3 beni archeologici	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-388	Est Zona arch. Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 beni archeologici, E4 viabilità primaria (SS288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-389	Est Zona arch. Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E4 viabilità primaria (SS288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-390	Est Zona arch. Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E4 viabilità primaria (SS288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-391	Est Zona arch. Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E4 viabilità primaria (SS288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-392	Zona arch. Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E4 viabilità primaria (SS288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-393	Zona arch. Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E4 viabilità primaria (SS288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-394	Zona arch. Morgantina	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-395	Cozzo Pontura	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-396	Cozzo Pontura	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-397	Rocche di Giazetto	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-398	Rocche di Giazetto	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-399	Rocche di Giazetto	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E2 casa sparsa	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-400	Rocche di Giazetto	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-401	Rocche di Giazetto	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-402	Rocche di Giazetto	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-403	Est abitato	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E2 casa sparsa	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-404	C.da Benissore	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-405	Est abitato	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E4 viabilità primaria (SS288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-406	Est abitato	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-407	Est abitato	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 area agricola, E4 viabilità primaria (SS.288)	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-408	Est abitato	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-409	Est Casa Palumbo	632140	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	_____	P2	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-410	Sud-Ovest centro abitato	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-411	Valanga Nuova	632140	Area a franosità diffusa	Attivo	_____	P2	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-412	Monte Molera	639020	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-413	T.te Baccarato	639020	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-414	T.te Baccarato	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-415	C.da Pantano	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-416	C.da Pantano	632140	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola, E2 casa sparsa	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-417	Ovest M.te Molera	632140 639020	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-418	Monte Molera	639020	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-419	Monte Molera	639020	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	_____	R3, R4	Nuovo dissesto
094-4AI-420	Nord Piano del Lupo	639020	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-421	Nord Calcagna	639020	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-422	Nord Calcagna	639020	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-423	Nord-Est Calcagna	639020	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-424	Ovest Monte Dragofosso	639020	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-425	Grotta di Santa Brigida	639020	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-426	Grotta di Santa Brigida	639020	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-427	Monte Crùnici	632150	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-428	Monte Crùnici	632150	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 area boscata, E1 viabilità minore	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-429	Monte Crùnici	632150	Dissesti dovuti ad erosione accelerata	Attivo	_____	P1	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
094-4AI-430	Monte Crùnici	632150	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-431	Sud-Est Monte Crùnici	632150	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-432	Nord Casa Pizzarino	632150	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-433	Nord-Ovest Casa Pizzarino	632150	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-434	Nord-Ovest Casa Pizzarino	632150	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
094-4AI-435	Casa Budello	632150	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	_____	_____	_____	Nuovo dissesto
094-4AI-436	Nord-Ovest Casa Pizzarino	632150	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-437	Casa Budello	632150	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto
094-4AI-438	Nord-Ovest Casa Budello	632150	Crollo	Attivo	_____	P4	_____	E1 viabilità minore, E1 area boscata, E2 area agricola	_____	R3	Nuovo dissesto