

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Presidenza della Regione Siciliana  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO"


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

**Conferenza Operativa del 28/05/2024**

(Art. 3, comma 3 L.R. n.8 del 08/05/2018)

**Delibera n. 189 del 06/06/2024**

## GEOMORFOLOGIA



## RELAZIONE

**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**



## PREMESSA

Il territorio comunale di Forza D'Agrò (ME) ricade nell'*Area Territoriale tra il Fiume Alcantara e la Fiumara D'Agrò (097)* e nel *Bacino Idrografico della Fiumara D'Agrò e Area Territoriale tra la Fiumara D'Agrò e il Torrente Savoca (098)*, approvato con D.P.R. n. 286 del 05/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 05/10/2007, e successivamente aggiornato con D.P.R. n. 331 del 30/06/2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 35 del 28/08/2017, e con D.P. n. 2/AdB del 09/02/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del 26/02/2021, solo per la C.T.R. n. 613080 relativamente ai dissesti con codice 097-5FZ-007 e 097-5FZ-016.

Con nota prot. n. 19521 del 07/08/2023 è stato comunicato all'Amministrazione di Forza D'Agrò e alla Città metropolitana di Messina che in occasione dell'aggiornamento del comune limitrofo di Limina approvato con DSG n. 363 del 10/12/2021 (G.U.R.S. n. 1 del 07/01/2022), è emerso che gli areali a pericolosità determinata dai dissesti di crollo (ricadenti nel territorio di Limina) identificati con i codici 098-5LM-066 e 098-5LM-067, si estendono ad interessare anche alcune zone del territorio del comune di Forza D'Agrò, determinandovi pericolosità e rischi.

Pertanto, si invitavano gli Enti sopradetti a prendere visione della cartografia tematica allegata al suddetto decreto ed a tenere conto del nuovo quadro di pericolosità e rischio per l'espletamento dei compiti di propria competenza e si chiedeva di voler segnalare, secondo quanto previsto dall'art.7 delle già citate N.A., eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità del P.A.I. in atto, in ordine sia alle variazioni dei dissesti già censiti e all'inserimento di nuovi, sia alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio realizzati, al fine di avviare l'iter procedurale di aggiornamento del P.A.I. del territorio comunale.

Inoltre, nel corso della redazione di aggiornamento, si è constatato che il dissesto di crollo identificato nel P.A.I. vigente con il codice 097-5FZ-003, è stato considerato, fin dalla prima stesura del P.A.I. (anno 2007), stabilizzato con un livello di pericolosità moderato (P1). Pertanto, con nota prot. n. 21728 del 14/09/2023 questa Autorità di Bacino ha invitato l'Amministrazione comunale a dare chiarimenti sul tipo di mitigazione del rischio realizzato sul dissesto di crollo e a trasmettere la documentazione di cui all'Appendice A.2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., approvate con D.P. n. 9 del 06/05/2021 e pubblicate nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2, per poter considerare ancora in uso ed efficienti le opere di mitigazione.

Alle suddette note non si è avuto nessun riscontro da parte del Comune e della Città metropolitana di Messina, e quindi il presente aggiornamento, riguardante l'intero territorio comunale e solo ed esclusivamente gli aspetti geomorfologici, è stato predisposto d'ufficio.

Il territorio comunale di Forza D'Agrò ricade nelle sezioni CTR (anno 2012/2013), scala 1:10.000, nn. 613080 e 614050.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio, che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Forza D'Agrò, ad esclusione di alcuni dissesti di comuni limitrofi, evidenziati dai rispettivi codici, (cfr. tabella successiva) che estendendosi ad interessare modeste porzioni del territorio del Comune in esame vi determinano pericolosità e rischio.

Si precisa, inoltre, che alcuni dissesti censiti nel comune in esame estendendosi ad interessare porzioni dei territori comunali di Gallodoro, Sant'Alessio Siculo e Casalvecchio Siculo vi determinano pericolosità e rischio. Per completezza di informazione tali dissesti vengono riportati in una tabella in calce alla relazione.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Presidenza della Regione/PIR\\_AutoritaBacino/PIR\\_Aretematiche/PIR\\_Pianificazione/PIR\\_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Aretematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI), ed alle direttive impartite dalle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P. n. 09 del 06/05/2021 (S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021) scaricabili dal sito ufficiale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Nella stesura del presente aggiornamento si è utilizzata la cartografia di riferimento più aggiornata (Volo ATA 2012/2013) e i dati ISTAT più recenti (2011).

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso.* Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Infine, si specifica che nelle Carte dei Dissesti e della Pericolosità per alcuni dissesti ricadenti nell'Area Territoriale tra il Fiume Alcantara e la Fiumara D'Agrò (097) la sigla è stata inserita soltanto con il numero progressivo, a volte all'interno del poligono di riferimento, per l'impossibilità di riportare graficamente l'intera sigla che contraddistingue ogni singolo dissesto. Questa è comunque riportata per intero nella tabella riassuntiva in calce alla presente relazione.

## **ITER DI AGGIORNAMENTO**

Con la nota prot. n. 662 del 11/01/2024 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. dell'Area Territoriale tra il Fiume Alcantara e la Fiumara D'Agrò (097) e nel Bacino Idrografico della Fiumara D'Agrò e Area Territoriale tra la Fiumara D'Agrò e il Torrente Savoca (098) relativo al Comune di Forza d'Agrò, è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 3817 del 15/02/2024 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 22/02/2024 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in oggetto.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 22/02/2024, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 177 del 28/02/2024 e successivo DSG n. 255 del 01/03/2024 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Forza d'Agrò.

Con la nota prot. n. 6166 del 07/03/2024 il Servizio 3 dell'Autorità di Bacino ha notificato al Comune di Forza d'Agrò, Casalvecchio Siculo, Gallodoro e Sant'Alessio Siculo il DSG n. 255 del 01/03/2024, pubblicato sulla GURS n. 15 del 29/03/2024 e sul sito dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Forza d'Agrò, Casalvecchio Siculo, Gallodoro e Sant'Alessio Siculo con la nota prot. n. 11478 del 06/05/2024 il Servizio 3 dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 12796 del 17/05/2024 ha convocato la seduta del 28/05/2024 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 28/05/2024, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 189 del 06/06/2024 ha approvato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Forza d'Agrò.

## **DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE**

Non avendo avuto riscontro relativamente alle richieste di segnalazione di nuovi dissesti e/o modifiche a quelli già censiti, si è proceduto ad aggiornare l'intero territorio comunale secondo quanto previsto dalle Norme di Attuazione (D.P. 9/2021) con conseguente variazione del quadro della pericolosità e del rischio esistente nel P.A.I. vigente.

Per la redazione della Carta dei Dissesti sono state condotte analisi a tutto il territorio comunale, utilizzando le Ortofoto 2019-2020, disponibili sul SITR della Regione Sicilia, e le immagini satellitari disponibili su Google Earth, che hanno consentito di rivalutare alcuni dissesti già censiti nel PAI vigente e di individuare altri n. 2 colamenti rapidi e n. 4 dissesti conseguenti ad erosione accelerata.

Per l'individuazione di aree a potenziale instabilità in funzione della pendenza del versante, sempre con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE" cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno il DEM 2 x 2 della Regione Siciliana, considerando angoli superiori a 40°. Tale revisione ha portato in alcuni casi ad una diversa restituzione cartografica dei dati del DEM e quindi ad una variazione nell'ubicazione ed estensione di alcuni dissesti di crollo già censiti e di individuare ulteriori n. 179 aree sorgenti.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, fornisce ulteriori dati utili alla valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi. L'ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, è pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante.

Applicando questo metodo, è stata rivalutata anche l'estensione dell'area a pericolosità determinata dai dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. vigente.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I..

Inoltre, in relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare la dimensione dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stata attribuita ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Occorre puntualizzare che l'areale di pericolosità individuato non tiene conto nella fase di calcolo della presenza di vegetazione boschiva e/o arbustiva in quanto l'esistenza di vegetazione non può essere considerata come fattore di attenuazione del rischio in quanto elemento non necessariamente durevole nel tempo.

Nei casi in cui l'areale di pericolosità da crollo copra un'area a pericolosità di livello inferiore determinata dalla presenza di un'altra tipologia di dissesto, nella restituzione cartografica della Carta della Pericolosità la pericolosità di livello inferiore viene comunque resa visibile graficamente con un perimetro tratteggiato.

Si specifica che in dette aree le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e che un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutti i dissesti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'elemento oggetto di studio.

Inoltre, qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio graficamente viene attribuito al grado di pericolosità più elevato, sebbene lo stesso elemento presenti livelli di rischio diversi in funzione del grado di pericolosità considerato.

La stessa simbologia a tratteggio è usata anche per la “fascia di rispetto” qualora questa risulti coperta da pericolosità di livello maggiore.

La “fascia di rispetto” di 20 metri individua, a scopo preventivo e precauzionale, un’area di probabile evoluzione del dissesto intorno ai fenomeni gravitativi (eccetto fenomeni di crollo e sprofondamento) che presentino livelli di pericolosità molto elevata P4 o elevata P3. Tale fascia assume il valore di sito di attenzione di cui all’art. 24 comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021 (Siti di attenzione, tipologia F).

Si evidenzia che le limitazioni d’uso saranno applicate anche alle strutture che ricadono parzialmente nella suddetta “fascia di rispetto”. Ai fini della restituzione cartografica per tale tipologia di sito di attenzione, riportata nella Carta della Pericolosità, non viene attribuito nessun codice identificativo in quanto aree di probabile evoluzione riferite a uno o più fenomeni gravitativi già in possesso di un codice proprio.

Come citato in premessa con la nota prot. n. 19521 del 07/08/2023 questo Servizio ha chiesto, al Comune e alla Città metropolitana di Messina, oltre alla segnalazione di eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità, di dare notizie in merito agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico realizzati.

In particolare, con nota prot. n. 21728 del 14/09/2023, relativamente al dissesto di crollo 097-5FZ-003 considerato, fin dalla prima stesura del P.A.I. (anno 2007), stabilizzato con un livello di pericolosità moderato (P1), si invitava il Comune a dare chiarimenti sul tipo di mitigazione del rischio realizzato e a trasmettere la documentazione di cui all’Appendice A.2 delle sopracitate Norme per poter considerare ancora in uso ed efficienti le opere di mitigazione.

Inoltre, si informava che in caso di mancato riscontro si sarebbe proceduto nell’aggiornamento senza considerare gli interventi realizzati, rivalutando quindi attività e pericolosità dello stesso dissesto ed i rischi ad esso connessi.

Poiché non è pervenuta nessuna documentazione in merito, nel presente aggiornamento, il dissesto 097-5FZ-003 viene considerato attivo e con un livello di pericolosità molto elevato (P4); l’estensione dell’area a pericolosità viene ampliata secondo la metodologia del cono d’ombra.

Il dissesto conseguente ad erosione accelerata identificato nel P.A.I. precedente con il codice 097-5FZ-009 presenta nella zona sommitale del versante aree interessate da fenomeni di crollo, identificati attraverso l’analisi delle pendenze del versante. Pertanto, nel presente aggiornamento tale dissesto viene ridotto nella sua estensione; il livello di pericolosità cambia da medio (P2) a moderato (P1).

Il dissesto conseguente ad erosione accelerata identificato nel P.A.I. vigente con il codice 097-5FZ-008 risulta esteso anche in parte nel territorio di Gallodoro.

Pertanto, è stata apportata la modifica dividendo la zona interessata in due parti ciascuna relativa alla situazione di dissesto nel comune di appartenenza.

Nello specifico, per il Comune di Forza D’Agrò, è stato mantenuto lo stesso codice ed è stato necessario ridurre l’estensione del dissesto 097-5FZ-008 anche per l’introduzione di altri dissesti conseguenti ad erosione accelerata, localizzati perlopiù lungo le incisioni, e per inserire aree interessate da fenomeni di crollo evidenziati dall’analisi della pendenza del versante. Inoltre, l’intensa erosione che si è verificata in occasione di forti piogge ha favorito in questa area l’insacco di *colate rapide* (T3) di limitata estensione.

Tali *colate rapide* (codici 097-5FZ-116 e 097-5FZ-119) sono caratterizzati da un livello di pericolosità elevato P3 e risultano interessati dalla “fascia di rispetto” quale area di probabile evoluzione del dissesto.

La porzione del dissesto 097-5FZ-008 ricadente nel territorio di Gallodoro, invece, è stata eliminata in quanto attraverso l'ausilio dello "SLOPE" sono stati individuati fenomeni di crollo.

Inoltre, nello stesso versante, in territorio comunale di Gallodoro, dalla verifica su ortofoto e sulle immagini Google Earth il dissesto conseguente ad erosione accelerata identificato con il codice 097-5GL-047 viene ridotto nell'estensione e localizzato lungo l'incisione torrentizia; il livello di pericolosità viene modificato da medio (P2) a moderato (P1). Nella zona sommitale della stessa incisione e nei versanti in sinistra e destra idraulica, attraverso l'analisi delle pendenze del versante, sono state inserite aree a potenziale crollo; l'estensione dell'area a pericolosità dei dissesti di crollo viene individuata secondo la metodologia del cono d'ombra e il livello di pericolosità ad essi associato è molto elevato (P4).

Applicando la verifica della pendenza dei versanti (slope) per l'individuazione di nuove aree interessate da possibile caduta massi si è constatato pure che il dissesto di crollo 097-5SU-001 attribuito nel P.A.I. vigente al Comune di Sant'Alessio Siculo risulta più esteso rispetto alla precedente perimetrazione fino ad interessare il territorio comunale di Forza d'Agrò. Pertanto, nel presente aggiornamento viene ampliata l'estensione dello stesso, conseguentemente, l'area a pericolosità molto elevata (P4) da esso determinata.

La modifica relativa al dissesto di crollo 097-5SU-001 attribuita al Comune di Sant'Alessio Siculo e quella relativa al dissesto 097-5GL-047 e i nuovi dissesti di crollo ricadenti nel territorio comunale di Gallodoro, anche se non interessati dal presente aggiornamento, eccezionalmente, per maggiore chiarezza, vengono riportati in una specifica tabella riassuntiva, e nella cartografia allegata al presente aggiornamento vengono riportati i codici identificativi.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti ricadenti nel territorio comunale di Forza D'Agrò si è proceduto alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con il decreto n. 09/AdB del 06/05/2021.

Ciò ha comportato per i dissesti già censiti nel P.A.I. vigente la modifica della classe degli elementi a rischio coinvolti, che in molti casi ha determinato una diversa attribuzione del livello di rischio, e l'inserimento di ulteriori elementi.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato. Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le informazioni rappresentate nella Carta del Rischio forniscono pertanto un'indicazione preliminare sulla valutazione della situazione di rischio, da utilizzare per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

Si sottolinea, inoltre, che tutti gli elementi "non individuati" nella *Carta del rischio*, ma comunque ricadenti in aree a pericolosità, sono considerati a rischio: *gli Enti cui a livello locale competono le attività di gestione del rischio, dovranno individuare a scala di maggiore dettaglio gli elementi a rischio e le attività compatibili con i livelli di pericolosità determinati dal P.A.I. come indicato nell'art.12 comma 10 delle Norme di attuazione del P.A.I. (D.P. Reg. Siciliana n. 9 del 06/05/2021 – GURS n. 22 del 21/05/2021).*

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del comune di Forza d'Agrò viene riassunto nella seguente tabella.

**Tabella riassuntiva**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5FZ-001	614050	Galleria S' Antalessio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
097-5FZ-002	614050	Contrada Scalelle	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria Via di fuga	E4 Centro abitato Nucleo abitato Viabilità primaria Via di fuga Ferrovia Impianti sportivi E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità, classe elemento a rischio e livello di rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
097-5FZ-003	614050	S. Margherita	Crollo	Stabilizzato	P1	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità, stato di attività e livello di pericolosità). Inseriti elementi a rischio
097-5FZ-004	614050	Est Centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria Via di fuga	E4 Via di fuga	R4	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e classe elemento a rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
097-5FZ-005	614050	Est Centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità primaria Via di fuga	E4 Via di fuga E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5FZ-006	614050	Est Centro abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Via di fuga	E4 Via di fuga E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R4	R4 R3	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
97-5FZ-007	613080	Sotto il Castello	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato Chiesa Vie urbane Elipista	E4 Centro abitato Elipista	R4	R4	Modificato (estensione dissesto, classe elemento a rischio e livello di rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
							E3 Elettrodotto Acquedotto E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Elettrodotto Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
097-5FZ-008	613080	SE Monte Santoleo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E1 Zone boscate	---	R2	Modificato (estensione dissesto). Inseriti elementi a rischio
097-5FZ-009	613080	Monte Santoleo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Modificato (estensione dissesto e livello di pericolosità). Inseriti elementi a rischio
097-5FZ-010	613080	Casa Faghese	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (ubicazione, estensione dissesto ed area a pericolosità). Inseriti elementi a rischio
097-5FZ-011	613080	SE Casa Faghese	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (ubicazione, estensione dissesto ed area a pericolosità). Inseriti elementi a rischio
097-5FZ-012	613080	Sud Casa Faghese	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (ubicazione, estensione dissesto ed area a pericolosità). Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5FZ-013	613080	Serro Sant'Anna	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità). Inseriti elementi a rischio
097-5FZ-014	613080	Contrada Volpe	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
097-5FZ-015	614050	Via De Gasperi	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	R4	E4 Centro abitato	R4	Nessuna modifica
097-5FZ-016	613080	Via Vignale	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E3 Via di fuga	E4 Via di fuga	R3	R4	Modificato (classe elementi a rischio e livello di rischio). Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R2	R2	
097-5FZ-017	613080	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
097-5FZ-018	613080	Fondaco Parrino	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Acquedotto	E3 Acquedotto	R4	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5FZ-019	613080	Fondaco Parrino	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
097-5FZ-020	613080	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
097-5FZ-021	613080	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
097-5FZ-022	613080	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	E3 Acquedotto	E3 Acquedotto	R4	R4	Nessuna modifica
097-5FZ-023	613080	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
097-5FZ-024	613080	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	E3 Acquedotto	E3 Acquedotto	R4	R4	Inseriti elementi a rischio
								E1 Zone boscate		R3	
097-5FZ-025	613080	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
097-5FZ-026	613080 614050	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
097-5FZ-027	613080 614050	Fondaco Parrino	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	E2 Aree agricole	---	R3	Inseriti elementi a rischio
097-5FZ-028	613080	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
097-5FZ-029	613080	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica
097-5FZ-030	613080	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5FZ-031	613080 614050	Nord Centro Abitato	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R2	R2	Modificato (classe elementi a rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	
097-5FZ-032	613080 614050	Sotto il Castello	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (ubicazione dissesto). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5FZ-033	613080	Sotto il Castello	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (ubicazione dissesto). Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5FZ-034	613080	Serro Sant'Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-035	613080	Serro Sant'Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Inseriti elementi a rischio
097-5FZ-036	613080	Serro Sant'Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-037	613080	Serro Sant'Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-038	613080	Serro Sant'Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-039	613080	Serro Sant'Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-040	613080	Serro Sant'Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-041	613080	Serro Sant'Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-042	613080	Serro Sant'Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-043	613080	Contrada Grassorella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-044	613080	Contrada Grassorella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5FZ-045	613080	Contrada Grassorella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-046	613080	Contrada Grassorella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
097-5FZ-047	613080	Contrada Grassorella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-048	613080	Contrada Grassorella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-049	613080	Contrada Grassorella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-050	613080	Contrada Grassorella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-051	613080	Contrada Margi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-052	613080	Contrada Margi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-053	613080	Contrada Margi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-054	613080	Contrada Margi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-055	613080	Contrada Margi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-056	613080	Contrada Margi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-057	613080	Contrada Margi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-058	613080	Contrada Margi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-059	613080	Est Contrada Volpe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-060	613080	Est Contrada Volpe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-061	613080	Est Contrada Volpe	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-062	613080	Ovest Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5FZ-063	613080	Ovest Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-064	613080	Ovest Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-065	613080	Ovest Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-066	613080	Ovest Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-067	613080	Ovest Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-068	613080	NW Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-069	613080	NW Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-070	613080	NW Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-071	613080	NW Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-072	613080	SE Casa Faghese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-073	613080	SE Casa Faghese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-074	613080	SE Casa Faghese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-075	613080	SE Casa Faghese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-076	613080	NW Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-077	613080	NW Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-078	613080	Monte Santoleo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
097-5FZ-079	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-080	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-081	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-082	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-083	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-084	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-085	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-086	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-087	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-088	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-089	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5FZ-090	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-091	613080	Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-092	613080	NE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-093	613080	Sud Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-094	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-095	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-096	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-097	613080	NE Serro Sant'Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-098	613080	NE Serro Sant'Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-099	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-100	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-101	613080	SE Monte Santoleo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
097-5FZ-102	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-103	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-104	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-105	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-106	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-107	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-108	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-109	613080	SE Monte Santoleo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Nuovo
097-5FZ-110	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-111	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-112	613080	Est Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-113	613080	Est Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-114	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5FZ-115	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-116	613080	SE Monte Santoleo	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
097-5FZ-117	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-118	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-119	613080	SE Monte Santoleo	Colamento rapido	Attivo	---	P3	---	E1 Zone boscate	---	R2	Nuovo
097-5FZ-120	613080	SE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-121	613080	Est Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5FZ-122	613080	Est Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5FZ-123	613080	Est Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5FZ-124	613080	Est Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5FZ-125	613080	Est Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5FZ-126	613080	Est Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5FZ-127	613080	SE Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
097-5FZ-128	613080	SE Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5FZ-129	613080	SE Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-130	613080	Torrente Fondaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-131	613080	Torrente Fondaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-132	613080	SE Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-133	613080	SE Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5FZ-134	613080	SE Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-135	613080	NW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-136	613080	NW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-137	613080	NW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-138	613080	NW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5FZ-139	613080	NW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-140	613080	Torrente Fondaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-141	613080	SW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5FZ-142	614050	SW Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5FZ-143	614050	Contrada Scalelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5FZ-144	614050	SE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5FZ-145	614050	Est Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Via di fuga	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5FZ-146	614050	Est Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-147	614050	Est Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Via di fuga	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R3	
097-5FZ-148	614050	Est Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Via di fuga	---	R4	Nuovo
097-5FZ-149	614050	Est Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Via di fuga	---	R4	Nuovo
097-5FZ-150	614050	SE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Via di fuga	---	R4	Nuovo
097-5FZ-151	614050	SE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Via di fuga	---	R4	Nuovo
097-5FZ-152	614050	SE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Via di fuga	---	R4	Nuovo
097-5FZ-153	613080	Via Vignale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E4 Via di fuga	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
097-5FZ-154	613080	NE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Via di fuga	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
098-5FZ-001	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Cimiteri	R3	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e classe elementi a rischio). Eliminati ed inseriti elementi a rischio
								Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
098-5FZ-002	613080	NE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto ed area a pericolosità)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
098-5FZ-003	613080	NE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto ed area a pericolosità). Inseriti elementi a rischio
098-5FZ-004	613080	NE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto ed area a pericolosità). Inseriti elementi a rischio
098-5FZ-005	613080	NE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e classe elemento a rischio)
098-5FZ-006	613080	SE Casa Faghessa	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (ubicazione, estensione dissesto, area a pericolosità e classe elemento a rischio)
098-5FZ-007	613080	Contrada Catalimi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
098-5FZ-008	613080	Contrada Catalimi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R2	Inseriti elementi a rischio
098-5FZ-009	613080	Vallone Scifi	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole		R1	
098-5FZ-010	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
098-5FZ-011	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
098-5FZ-012	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
098-5FZ-013	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
098-5FZ-014	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
098-5FZ-015	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
098-5FZ-016	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
098-5FZ-017	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-018	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-019	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
098-5FZ-020	613080	NE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
098-5FZ-021	613080	NE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
098-5FZ-022	613080	NE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-023	613080	NE Monte Santoleo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
098-5FZ-024	613080	SE Casa Faghese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
098-5FZ-025	613080	SE Casa Faghese	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
098-5FZ-026	613080	SE Casa Faghese	Crollo	Attivo	---	P4	---	Viabilità minore	---	R3	Nuovo
098-5FZ-027	613080	SE Casa Faghese	Crollo	Attivo	---	P4	---	Viabilità minore	---	R3	Nuovo
098-5FZ-028	613080	Versante SX Vallone Monofù	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
098-5FZ-029	613080	Versante SX Vallone Monofù	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
098-5FZ-030	613080	Contrada Catalimi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-031	613080	Contrada Catalimi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-032	613080	Contrada Catalimi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-033	613080	Contrada Catalimi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-034	613080	Contrada Catalimi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-035	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
098-5FZ-036	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
098-5FZ-037	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
098-5FZ-038	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Zone boscate		R3	
098-5FZ-039	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-040	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
098-5FZ-041	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
098-5FZ-042	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Zone boscate		R3	
098-5FZ-043	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
098-5FZ-044	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
098-5FZ-045	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
098-5FZ-046	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-047	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole	---	R3	Nuovo
098-5FZ-048	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-049	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-050	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-051	613080	Nord Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
098-5FZ-052	613080	Nord Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-053	613080	Nord Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-054	613080	Nord Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
098-5FZ-055	613080	Sud Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
098-5FZ-056	613080	Sud Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
098-5FZ-057	613080	Sud Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
098-5FZ-058	613080	Contrada Catalimi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
098-5FZ-059	613080	Sud Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-060	613080	Sud Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-061	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
098-5FZ-062	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Zone boscate		R3	
098-5FZ-063	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Zone boscate		R3	
098-5FZ-064	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
098-5FZ-065	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
098-5FZ-066	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Zone boscate		R3	
098-5FZ-067	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Zone boscate		R3	
098-5FZ-068	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole E1 Zone boscate		R3	
098-5FZ-069	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-070	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
098-5FZ-071	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-072	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
098-5FZ-073	613080	Contrada Brise	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole E1 Zone boscate		R3	

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei dissesti interessati dalla fascia di rispetto:

**Tabella dei dissesti con fascia di rispetto**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	
097-5FZ-017	613080	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	Nessuna modifica
097-5FZ-018	613080	Fondaco Parrino	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Nessuna modifica
097-5FZ-025	613080	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	Nessuna modifica
097-5FZ-026	613080 614050	Fondaco Parrino	Colamento rapido	Attivo	P3	P3	Nessuna modifica
097-5FZ-027	613080 614050	Fondaco Parrino	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Nessuna modifica
097-5FZ-116	613080	SE Monte Santoleo	Colamento rapido	Attivo	---	P3	Nuovo
097-5FZ-119	613080	SE Monte Santoleo	Colamento rapido	Attivo	---	P3	Nuovo

Come citato in premessa l'aggiornamento dell'intero territorio comunale ha portato alla individuazione di alcuni dissesti che, seppure ubicati nel territorio comunale di Forza D'Agrò, coinvolgono nella loro area a pericolosità porzioni di territorio dei comuni limitrofi nelle quali, a volte, sono presenti elementi vulnerabili che determinano aree a rischio.

Invece, alcuni dissesti ubicati nel territorio dei comuni limitrofi determinano in alcuni casi aree a rischio corrispondenti ad elementi vulnerabili presenti nel territorio di Forza D'Agrò.

Nelle tabelle seguenti, si riportano i dati relativi alle suddette interferenze.

**Tabella riassuntiva dei dissesti di Forza d'Agrò interferenti con altri Comuni**

Codice dissesto	Comune interessato	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
098-5FZ-048	Casalvecchio Siculo	613080	NW Scifi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-007	Gallodoro	613080	Sotto il Castello	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Case sparse	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio)
097-5FZ-109	Gallodoro	613080	SE Monte Santoleo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-112	Gallodoro	613080	Est Monte Santoleo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-121	Gallodoro	613080	Est Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5FZ-122	Gallodoro	613080	Est Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5FZ-123	Gallodoro	613080	Est Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo



Codice dissesto	Comune interessato	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5FZ-124	Gallodoro	613080	Est Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
097-5FZ-125	Gallodoro	613080	Est Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-126	Gallodoro	613080	SE Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-127	Gallodoro	613080	SE Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-128	Gallodoro	613080	SE Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-129	Gallodoro	613080	SE Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5FZ-130	Gallodoro	613080	Torrente Fondaco	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5FZ-002	Sant'Alessio Siculo	614050	Contrada Scalelle	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Nucleo abitato Viabilità primaria Via di fuga	E4 Centro abitato Nucleo abitato Via di fuga Ferrovia Impianti sportivi Viabilità primaria E3 Viabilità <del>secondaria</del>	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case Sparse E1 Viabilità minore	R3	R3	
097-5FZ-003	Sant'Alessio Siculo	614050	Santa Margherita	Crollo	Attivo	P1	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Inseriti elementi a rischio
097-5FZ-005	Sant'Alessio Siculo	614050	Est Centro Abitato	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato Viabilità primaria	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità <del>secondaria</del>	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
								E1 Case sparse	E2 Case Sparse	R3	R3	
097-5FZ-152	Sant'Alessio Siculo	614050	SE Centro Abitato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	Comune interessato	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
098-5FZ-001	Sant'Alessio Siculo	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
098-5FZ-005	Sant'Alessio Siculo	613080	NE Monte Santoleo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio)
098-5FZ-014	Sant'Alessio Siculo	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Inseriti elementi a rischio
098-5FZ-015	Sant'Alessio Siculo	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Inseriti elementi a rischio
098-5FZ-016	Sant'Alessio Siculo	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Inseriti elementi a rischio
098-5FZ-019	Sant'Alessio Siculo	613080	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Inseriti elementi a rischio

**Tabella riassuntiva dei dissesti di altri comuni interferenti con Forza D'Agrò**

Codice dissesto	Comune	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità	FORZA D'AGRO'				
							Elemento a rischio		Rischio		Note
							Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5GL-069	Gallodoro	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-070	Gallodoro	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-080	Gallodoro	613080	M.te Rocca Scala versante SW	Crollo	Attivo	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Inseriti elementi a rischio
097-5GL-082	Gallodoro	613080	M.te Rocca Scala versante SW	Crollo	Attivo	P4	---	---	---	---	Nuovo
098-5LM-066	Limina	613080	Contrada Banda Forza	Crollo	Attivo	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio)
098-5LM-067	Limina	613080	Contrada Banda Forza	Crollo	Attivo	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Viabilità minore	R3	R3	Modificato (classe elemento a rischio)
097-5SU-001	Sant'Alessio Siculo	614050	Sant'Alessio Siculo Sud	Crollo	Attivo	P4	E3 Via di fuga	E4 Via di fuga	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio)

Infine, per completezza di informazione, nelle due tabelle seguenti vengono riportati rispettivamente i dissesti di Gallodoro e quelli di Sant'Alessio Siculo oggetto di aggiornamento.

**Tabella riassuntiva dei dissesti di Gallodoro**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5GL-047	613080	Monte Recavallo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P1	---	---	---	---	Modificato (estensione dissesto)
097-5GL-064	613080	M.te Rocca Scala vers. SW	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse	R3	R3	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità e classe elemento a rischio). Eliminati elementi a rischio
097-5GL-065	613080	M.te Rocca Scala vers. SW	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione dissesto ed area pericolosità). Inseriti elementi a rischio
							---	E1 Zone boscate		R3	
097-5GL-067	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-068	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-069	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-070	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-071	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-072	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-073	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-074	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-075	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-076	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5GL-077	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-078	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-079	613080	Monte Recavallo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-080	613080	M.te Rocca Scala vers. SW	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5GL-081	613080	M.te Rocca Scala vers. SW	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
097-5GL-082	613080	M.te Rocca Scala vers. SW	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-5GL-083	613080	M.te Rocca Scala vers. SW	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
097-5GL-084	613080	M.te Rocca Scala vers. SW	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
097-5GL-085	613080	M.te Rocca Scala vers. SW	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

**Tabella riassuntiva dei dissesti di Sant'Alessio Siculo**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
097-SSU-001	614050	Sant'Alessio Siculo Sud	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Autostrada Via di fuga	E4 Centro abitato Nucleo abitato Viabilità primaria Via di fuga	R4	R4	Modificato (estensione dissesto, area a pericolosità classe elemento a rischio). Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse		R3	