

	PROGETTISTA			COMMESSA	UNITA'
				023113-105	000
	LOCALITA'	SICILIA		SPC-CME-E-02215	
	PROGETTO: Rifacimento Derivazione per Porto Empedocle DN 300 (12"), DP 24 bar e opere connesse	Fg. 1 di 2		Rev.	
				3	

Rif. SAIPEM: 023113-105 - ZA-E-02215

RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER PORTO EMPEDOCLE DN300 (12"), DP 24 BAR E OPERE CONNESSE

STIMA DI COSTRUZIONE

3	Aggiornamento	Mazzanti A.	Paganelli	Fatica	gen-25
2	Aggiornamento	Mazzanti	Paganelli	Fatica	ott-23
1	Aggiornamento	Mazzanti	De Dominicis	Fatica	ott-21
0	Emissione preliminare per cliente	Mazzanti	De Dominicis	Fatica	giu-21
Rev.	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato	Data

RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER PORTO EMPEDOCLE DN300 (12"), DP 24 BAR E OPERE CONNESSE

Commessa 023113-105

Rev. 3

gen-25

RIEPILOGO STIMA DI COSTRUZIONE

RIEPILOGO					
DESCRIZIONE TRATTI		Lunghezza m	Importo €	Importo €	NOTE
Dn	METANODOTTO IN PROGETTO				
300/12"	RIF. MET. DER. PER PORTO EMPEDOCLE	34.915	33.489.000	39.382.000	N.3 PIL; N.5 PIDI; N.31 ATTRAV. A CIELO APERTO; N.3 MICROTUNNEL; N.24 ATTRAV. CON SPINGITUBO; N.9 TOC; N.1 ATTRAV. A CIELO APERTO; N.1 ATTRAV. CON SPINGITUBO; N.1 TOC; N.1 PIDA;
150/6"	RIF. ALL. COMUNE DI BOMPENSIERE	1.700	2.108.000		
100/4"	RICOLL. ALL. COMUNE DI CAMPOFRANCO	72	23.000		
100/4"	RIF. ALL. M&A RINNOVABILI	252	101.000		
100/4"	RICOLL. ALL. COMUNE DI COMITINI	20	12.000		
150/6"	RIF. ALL. COMUNE DI ARAGONA	26	13.000		
300/12"	RIF. COLL. RIDUZIONE JOPPOLO PIDI PORTO EMPEDOCLE	277	128.000		
150/6"	RIF. DIR. PER AGRIGENTO	4.032	2.185.000		
100/4"	RIF. ALL. LATERIZI AKRAGAS	110	59.000		
100/4"	RIF. ALL. COMUNE DI AGRIGENTO	1.238	1.264.000		
TOTALE IMPORTO COSTRUZIONE				39.382.000	
Dn	DISMISSIONI IN PROGETTO				
250/10"	MET. DERIVAZIONE PER PORTO EMPEDOCLE	39.029	4.131.000	4.859.000	N. 8 IMPIANTI DI LINEA (N.3 PIDI + N. 5 PIL); N.1 IMPIANTO DI LINEA (N.1 PIDS)
150/6"	DERIVAZIONE PER BOMPENSIERE	2.445	203.000		
100/4"	ALLACCIAMENTO COMUNE DI CAMPOFRANCO	78	7.000		
100/4"	ALLACCIAMENTO M&A RINNOVABILI	12	9.000		
100/4"	ALLACCIAMENTO COMUNE DI COMITINI	15	9.000		
150/6"	ALLACCIAMENTO COMUNE DI ARAGONA	31	3.000		
200/8"	COLLEGAMENTO IMPIANTO RIDUZIONE DI JOPPOLO	250	54.000		
150/6"	DIRAMAZIONE PER AGRIGENTO	4.122	340.000		
100/4"	ALLACCIAMENTO LATERIZI AKRAGAS	17	2.000		
100/4"	ALLACCIAMENTO COMUNE DI AGRIGENTO	1.058	101.000		
TOTALE IMPORTO DISMISSIONI				4.859.000	N.2 IMPIANTI DI LINEA (N. 2 PIDA)
				€ 44.241.000	
Caratterizzazione e rapporto di prova					
	291 campionamenti in dismissione			112.434	
				€ 112.434	
Assistenza archeologica					
	Assistenza archeologica (Considerando n. 1 squadra per n. 6 mesi)	Analisi squadra		128.160	
				€ 128.160	
Topografia					
	Topografia (Considerando n. 2 squadre per n. 4 mesi)	Analisi squadra		192.192	
				€ 192.192	
Costi di sicurezza (Costi considerati intorno al 10% della costruzione)				€ 4.468.000	
STIMA LAVORI				€ 49.141.786	
	Tie ins (Considerando: n.4 TIE-IN 12"; n.6 TIE-IN 6"; n.10 TIE-IN 4")	Analisi squadra	130.200	130.200	
GRAN TOTALE				€ 49.272.000	
NB. Non sono stati previsti importi relativi a lavori/opere non in progetto (economie/imprevisti)					
NB. I prezzi di riferimento utilizzati sono il Master SNAM 09/08/2024, Prezzario 2 SNAM del 05/08/2015, OEM 2024 e indagini di mercato.					
N.B. Nella stima sono stati considerati giorni solari (compresi sabati e domeniche).					
NB. Nel caso degli smaltimenti delle terre e rocce da scavo delle opere trenchless, la stima fa riferimento al caso che il rifiuto sia conforme per essere ammesso agli impianti di recupero. L'Appaltatore è comunque tenuto ad effettuare le necessarie analisi (test di cessione) per verificare l'ammissibilità alle varie categorie di discarica secondo l'ordine preferenziale. Nel caso in cui l'Appaltatore sia impossibilitato a conferire i rifiuti secondo l'ordine sopra riportato dovrà presentare idonei e opportuni giustificativi.					