PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
SCALA 1:1000

LEGENDA

Simbolo	Descrizione	N°
	Sondaggio a carotaggio continuo	8
	HVSR	4
	CPTu = Cone Penetration Test con misura delle pressioni interstiziali (u)	8
	Tomografie elettriche di resistivita' (ERT) - Lungezza = 250m	4
	Tomografie sismiche a rifrazione (Vp - Vs) - Lunghezza = 200m	2

TABELLA DI TRACCIAMENTO

PUNTO	E [m]	N [m]	Profondità da p.c.
S1	504350.26	4144611.46	40
S2	504468.00	4144556.01	50
S3	504579.48	4144479.58	50
S4	504498.38	4144605.65	40
S5	504393.59	4144412.06	40
S6	504298.78	4144482.11	30
S7	504522.97	4144340.80	30
S8	504641.86	4144345.90	30
CPTu 1	504422.92	4144637.38	30
CPTu 2	504558.23	4144565.75	30
CPTu 3	504673.47	4144536.78	30
CPTu 4	504352.67	4144531.16	30
CPTu 5	504423.10	4144487.36	30
CPTu 6	504509.82	4144444.63	30
CPTu 7	504298.72	4144405.06	30
CPTu 8	504437.70	4144327.90	30
HVSR 1	504415.82	4144651.33	-
HVSR 2	504673.47	4144524.36	-
HVSR 3	504301.73	4144464.02	-
HVSR 4	504430.28	4144334.13	-

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Appr.
A	Ott. 2025	EMISSIONE	F. Stella	C. Turrini

Fase_Progettuale

Termovalorizzatore Catania
Planimetria delle indagini

X

1:500 02/10/2025

PMO - XX - XXX - PD - 00 - 01 - 0GEN - 160001 1

Scopo_della_consegna